BOMENPLAN VELSEN



bijlage

September 2003

Bomenplan Velsen 2003

Bijlagen

September 2003
Afdeling Openbare Werken

BIJLAGEN: ***Blz.***

Bijlage 1	***Veldinventarisatie***	***5***
	Santpoort-Zuid	***7***
	Santpoort-Noord	***8***
	Velsen-Zuid	***11***
	Oud Velsen	***13***
	Driehuis	***15***
	Velsen-Noord	***17***
	IJmuiden-Noord	***20***
	IJmuiden-Zuid	***24***
	IJmuiden Duinwijk	***28***
	IJmuiden Zeewijk	***29***
	IJmuiden-West	***31***
Bijlage 2	***Criterea Bomenstichting***	***34***
Bijlage 3	***Bomenlijst van de Bomenstichting***	***35***
Bijlage 4	***Lijst van aanbeveling, straatbomen voor Velsen***	***39***
Bijlage 5	***Straatbomen voor schrale grond en zeewind***	***43***
Bijlage 6	***Samenstelling van bomenzand en bomengrond***	***45***
Bijlage 7	***Standaard boomspiegels***	***47***
Bijlage 8	***Verbeterde methode Raad, waardebepaling van beschadigde bomen***	***49***
Bijlage 9	***Kapvergunning***	***51***

BIJLAGE 1 VELDINVENTARISATIE:

SANTPOORT_ZUID

Willem de Zwijgerlaan: twee mooie eiken bij spoor, dubbele laan jonge Sorbus aucuparia, in beplanting, kwaliteit goed. Tweede stuk zeer divers, veel eiken, kwaliteit en leeftijd zeer divers.
Sauna Ridderrode: mooie beuk op terrein. Plaatsen op waardevolle bomen kaart.
Velserenderlaan: zeer diverse boomsoorten. Populier, es, lindes(meerstammig mooi) aan Velsense kant. Kwaliteit niet slecht m.u.v. populieren. Aan Bloemendaalse kant kastanjes.
Brederoodseweg: Kastanjes diverse leeftijd en kwaliteit, bestrating opgedrukt.
Middenduinerweg: geen bomen laten zo.
Charlotte de Bourbonlaan: Acer rood, niet erg ritmisch, wel goede kwaliteit, handhaven.
Louise de Colignylaan: uitgegroeid bosplantsoen, niet eenvormig, met veel eiken, handhaven.
Anna van Saksenlaan: uitgegroeid bosplantsoen, veel eiken, handhaven.
Anna van Burenlaan: geen bomen, niet nodig.
Duinweg: geen bomen, niet nodig, kastanjes aan eind handhaven.
Vinkenbaan: geen bomen, niet nodig.
Bloemendaalsestraatweg: in deel van de winkels: oude lindes aan 1 kant, zo houden tot instorting. Rest zie Van Dalenlaan.
Bruno Klauwerstraat: Sorbus Aria, geen doorgaande stam, slechte groei, aan 1 kant van de weg
Duinlustparkweg: staat geen laanbeplanting, is ook niet nodig. De beuk plaatsen op de waardevolle bomenlijst.
Kopslaan: Platanen op parkeerplaats, 2 leilindes bij muur. Houden zo..
Kluiskenslaan: niets niet nodig.
Van Dalenlaan: Bij Bloemendaal (is eigenlijk Bloemendaalsestraatweg) Sorbus, slecht geen kop, verderop Fraxinus, te hoog opgesnoeid, kwaliteit wisselend, ritme met gaten, bij spoor mooie lindes.
Zijstraat Van Dalenstraat: Carpinus betulus, mooi, verderop prunus, slecht.
Litslaan: Berken prima houden zo, zolang als nog kan (oude bomen).
Rusburglaan: Sorbus, slechte groei, klein, gaten in ritme.
Zinneveltlaan: Lindes, ouder, heel hoog gesnoeid maar wel goede kwaliteit.
Van den Bergh van Eysingaplantsoen: geen laanstructuur wel boomrijke grasveldjes, mooi. Voorheen heeft laanbeplanting langs de voetbalvelden gestaan. In de toekomst weer aanbrengen. (Eiken?).
Wynoldy Daniëlslaan: deels geen laan, is niet nodig. Deels eiken aan 1 kant: mooi.
Laurillardlaan: Prunus, jong, slecht, vervangen.
Clarrionlaan: geen laan, ok, af en toe een Acer, maar geen laanbeplanting is beter.
Harddraverslaan: geen laan, is goed zo.
Papenburghlaan: meidoorn zeer slecht.
Jagtlustlaan: rode acers, matig, voorlopig handhaven.
Olga von Götslaan: enkele laan, eiken, mooi!
Wüstelaan: Deel 1 ter hoogte van parken, geen laan nodig.
Deel 2 van Olga von Gőtschlaan tot spoor enkele lindelaan handhaven.
Schoterkerkepad: Knotwilgen. Handhaven.
Delftlaan langs de delft: Niet echt een laanbeplanting. Er staan knotwilgen, elsen en iepen.

<u>Monumentale/waardevolle bomen</u>:

Bij **Station** Herdenkingsboom: Kers
Wüstelaan bij Judovereniging: Koningin Wilhelmina-boom: Linde
Velserenderlaan Sauna Ridderrode: Beuk
Duinlustparkweg: Beuk
Bloemendaalsestraatweg: Wilg, solitair
Brederoodseweg: Kastanjelaan.

SANTPOORT-NOORD

J. M. van Nassaulaan: Acers rood, mooi, handhaven, lopen niet door in Paramariboplantsoen
Corantijnstraat: vanaf J. M. van Nassaulaan naar Santpoortse Dreef, 4 stuks Acers slecht.
Çuracoustraat: Carpinus betulus mooi! Handhaven.
Marowijnestraat: Sorbus, te hoog opgesnoeid, kwaliteit wisselend.
Antillenstraat: Alleen bomen aan zuidkant, iepen, gaten in structuur.
Stuyvesantstraat: iepen, mooi, kwaliteit en structuur goed, veel wortelopslag.
Ventweg Santpoortsedreef: geen laanbeplanting, wens lindes van dreef doorzetten in berm. De prunussen in de plantsoenen zijn goed.
Santpoortse dreef deel1, van rotonde tot viaduct, lindes, ritme en kwaliteit goed. Bomen staan alleen in middenberm.
Nickeriestraat: 3 iepen aan oostkant. In plantsoen Lindes, Fraxinus en iepen, prachtig niets meer toevoegen.
Paramariboplantsoen: Nabij Crijnsenstraat mooie prachtige oude kastanjes.
Paramaribostraat: deel1: mooie oude kastanjes, houden zo. Aan huizenkant iepen.
Deel 2 aan zuidkant Prunus avium plena, mooi.
Crijnssenstraat: enkele laan aan oostkant, acers matige kwaliteit.
St. Martinstraat: plantsoen 1 iep oud groot, en 4 heel jonge nieuwe eiken ter vervanging. Niets meer bijplanten.
Bonairestraat: iepen aan oostkant, te grote boom voor de straat.
Arubastraat: kastanjes aan zuidkant, ziet mooi uit, maar boom is te groot voor de straat.
Sabastraat: kastanjes aan zuidkant, ziet mooi uit, maar boom is te groot voor de straat.
St. Eustasiusstraat: niets.
Surinamestraat: Sorbus te hoog opgekroond, kwaliteit zeer wisselend.
Overbiltweg: Carpinus betulus, (Haagbeuk) mooi, wel weer erg hoog opgekroond, aan eind dubbele laan.
Hoofdstraat: Deel 3 van Velserbroekstraat tot Antillenstraat, dubbele lindelaan, mooi.
Rijksweg: iepen in berm langs A208, niet van ons.
Beekvlietstraat: dubbele lindelaan, te hoog opgekroond. Te groot voor de straat.
Velserbroekstraat: dubbele lindelaan, mooi. Te hoog opgesnoeid.

Burg. Weertsplantsoen: iepen langs flats, te groot voor te smal trottoir, veel uitval door iepziekte. In middenstrook verschillende boomsoorten, goed.
Valckenhoeflaan: iepenlaan, zeer monumentale laan, vooral handhaven. In verband met iepziekte valt er aardig wat uit.
Tulpenstraat: Sorbus. Veel te weinig.
Irissenstraat: niets, in plantsoentje malus.
Kerkweg: deel 1, van Burg.Weertsplantsoen tot Kruidbergerweg, geen laan, 4 iepen in plantsoentje. T.z.t. vervangen.
Deel 2, van Kruidbergerweg tot J.T. Cremerlaan, jonge lindes aan twee kanten, mooi voor toekomst. Er staan nog 2 acacia's die op dringend verzoek van bewoners zijn gehandhaafd.
Deel 3, vanaf Burg Enschedelaan tot Terrasweg: Een aantal oude acacia's en haagbeuken, zijn erg groot voor de straat maar geven een zeer mooie sfeer, zeker handhaven. T.z.t. vervangen.
Deel 4, vanaf Burg. Enschedelaan tot Burg. Weertsplantsoen, geen laanbomen is ook erg smal.
Hyacintenstraat, meidoorns staan erg scheef, kwaliteit matig.
Westerhovenlaan, iepen aan oostkant.
Cotélaan, staat niets, mag best wel iets staan, zijstraatjes, staat ook niets dat is prima.
Kruidbergerweg deel 1: Tussen Dr. de Grootlaan en Roos en Beeklaan: Sorbus aan noordkant.
Deel 2 van Roos en Beeklaan tot Westerhoevelaan eiken aan noordkant, mooi.
Deel 3 van Westerhoevelaan tot Kerkweg. Geen laan, 2 lindes.
Deel 4 van Kerkweg tot aan Hagelingerweg, nieuwe aanplant, dubbele laan prunussen mooi voor toekomst.

Lazarus Mullerlaan: Acers, volwassen zeer groot, kwaliteit matig tot slecht, en 3 zeer jonge prunussen (restje Kruidbergerweg?).
Kerkerinklaan: op pleintje 4 Pyrussen, goede kwaliteit. In de straatoude en jonge prunussen, kwaliteit is zeer slecht. Vervangen door Pyrussen/ Prunussen.
J.T. Cremerlaan: deel 1 van Kerkweg tot Hagelingerweg, dubbele lindelaan mooi.
Deel 2 van Kerkweg tot Dr. de Grootlaan. Aan zuidkant eiken jong en oud. Niet inboeten.
Patriciuslaan: hopbeuken (Ostrya), en gedeeltelijk meidoorns, hopbeuken zijn mooi, maar worden door bouwplannen bedreigd.
Hageveldlaan: deel1, van Santpoortse dreef tot aan Roos en Beeklaan: kastanjes aan oostkant. 2 meidoorns aan oostkant. Kwaliteit is prima. Over 5-10 jaar vervangen.
Deel 2: meidoorns aan westkant, kwaliteit prima. Over 5-10 jaar vervangen.
Huis te Wissenlaan: aan oostkant meidoorns, erg hoog opgekroond, toch geven parasolletjes een leuk effect.
Dr. de Grootlaan: Acers langs slootkant. Handhaven.
Roos en Beeklaan deel1: Tussen Patriciuslaan en Biallosterskilaan zeer weinig bomen voor de breedte van de weg. 4 bomen in groot plantsoen, verschillende boomsoorten. Wachten tot oude bomen omvallen en dan in 1 klap vervangen met bomen eerste grote (Ostrya?).
Deel 2 van Biallosterskilaan tot J.T. Cremerlaan, iepenlaan, prachtig, mooie sfeer.
Dreefplantsoen: geen laanbeplanting is ook niet nodig. De enkele malus langs de ventweg Santpoortse dreef doen het slecht.
Biallosterskilaan: lindes en iepen in laan, opbouw is niet evenwichtig. Boom 1e grootte is hier op z'n plaats.
Spanjaardsberglaan: geen laan, zeer smal wegprofiel, er staan 3 essen, houden zo.
Dr. de Grootlaan: Esdoornlaan, ritme ontbreekt, voornamelijk bomen aan westkant.
Santpoortsedreef en de ventweg: Deel 2: van Valckenhoeflaan tot aan rotonde: dubbele iepenrij langs ventweg: mooi. Handhaven. (Bij vervanging lindes aanplanten) Aan noordkant Santpoortse dreef Sorbus, met ruimte, dus niet te hoog opgesnoeid. Bomen zijn mooi, al zou een boom 1e grote hier meer op z'n plaats zijn.
Santpoortsedreef Deel 3: vanaf Valckenhoeflaan tot Middenduinerweg: Geen laan aanwezig, is niet nodig i.v.m. bos.

Kennemergaardeweg: Eiken in bos, zeer mooi, maar is meer bos dan laanbeplanting.

Crocusstraat: Iepen aan oostkant en 3 esdoorns, geen goede vorm, dubbele koppen etc, zijn geen toekomst bomen. T.z.t.vervangen door bomen 3e grootte.
Dahliastraat: Staat niets prima zo.
Gladiolenstraat: Er worden op korte termijn 3 bomen geplant.
Fresiastraat: Geen laanbomen, ziet er kaal en troosteloos uit.
Anemonenstraat: Aan noordkant Haagbeuken, mooi van kwaliteit, wat groot voor de straat.
Narcissenstraat: In eerste deel (van Burg. Weertsplantsoen tot Voorplaats) geen laanbomen aanwezig, is ook geen plaats voor i.v.m. vele auto's. In deel 2 na de Voorplaats staan meidoorns met slechte groei en van zeer verschillende leeftijd.
Ranonkelstraat: Geen laanbomen aanwezig, kan ook niet i.v.m. plaatsgebrek.
Voorplaats: deel 1 (tussen Kerkweg en Narcissenstraat) geen laanbomen aanwezig, kan ook niet i.v.m. plaatsgebrek. In deel 2 zijn Sorbussen geplant met geen goed ritme. 1 voortuin steekt de straat nog in (een erfenis uit het verleden).

Terrasweg: Deel 1 van Hoofdstraat tot Kerkweg: geen laanbeplanting aanwezig, wel een aantal solitaire lindes. Dit deel is te smal voor laanbeplanting.
Deel 2: van Kerkweg tot Burg. Enschedelaan, aan noordkant jonge lindes geplant. Aan zuidkant staan twee solitaire volwassen esdoorns.
Deel 3: van burg. Enschedelaan tot Berglaan: Aan zuidkant Acers geplant mooi ritme goede kwaliteit.
Deel 4: van Berglaan tot Wulverderlaan: Acers van slechte kwaliteit en gaten in ritmes, laan vervangen.
Deel 5: van Dinkgrevelaan tot Wulverderlaan: Tweezijdige laan van Acers, zeer mooi van opbouw en redelijke kwaliteit bomen.

Hoofdstraat Deel 2: bij winkels: geen laanbomen aanwezig, is ook te smal en te druk met verkeer. Nabij kermisveldje en op pleintje zijn mooie volwassen lindes aanwezig.
Hoofdstraat Deel 3: van viaduct tot winkels: Jonge lindelaan, mooi, goed ritme
Broekbergenlaan: Aantal Fraxinussen aanwezig. T.z.t. vervangen om lindelaan compleet te maken.
Huis ten Biltstraat: Jonge aanplant van Sorbussen, handhaven.
Wüstelaan Deel 1: vanaf rotonde bij Hoofdstraat tot Burg. Rijkenspark: Geen laanbomen aanwezig. Trottoir zijn te smal voor bomen. Voor de school staan twee mooie volwassen kastanjes.

Burgemeester Enschedelaan: Deel 1 van Wüstelaan tot Vlugthovenstraat, geen laanbeplanting nodig, tuinen zijn groot genoeg voor groen beeld.
Deel 2 van Vlugthovenstraat tot Terrasweg, Dubbele laan van Acers, slechte kwaliteit. Vervangen binnen 5 jaar.
Deel 3 van Terrasweg tot Kerkweg, jonge aanplant eikenlaan, goed ritme, mooie kwaliteit.
Molenstraat: recent zijn 18 smalle eiken aangeplant.
Johan van Beemlaan: Geen laanbomen aanwezig.
Velserhooftlaan: Geen laanbomen aanwezig i.v.m. bos Burg. Rijkenspark en ruime tuinen is dit niet nodig.
Bosbeeklaan: Geen laanbomen aanwezig. Wel een plantsoen met bomen. Grote tuinen. Laanbeplanting niet nodig. (1 acacia aanwezig)
Eyndenhoefflaan: 4 lindes in plantsoen, 3 eiken in plantsoen, grote tuinen. Kortom laanbeplanting is niet nodig.
Pastorieweg: Zeer smalle weg grenzend aan plantsoen en tuinen. Geen laanbeplanting nodig.
Vlugthovenstraat: Zeer smalle weg, geen laanbomen nodig.
Middenduinerweg: Deel 1 van Burg. Enschedelaan tot Velserhooftlaan, slechte laan, veel kwaliteiten, veel maten, slechte vitaliteit, zelfs een dode boom aan noordkant. Hele laan vervangen!
Deel 2 vanaf Velserhooftlaan tot Santpoortse dreef: Geen laanbeplanting is ook niet nodig i.v.m. bos. Op de hoek Middenduinerweg en de Burg. Enschedelaan staan een monumentale eik en een monumentale beuk, mooi, handhaven.
Dinkgrevelaan: deel 1, van Middenduinerweg tot Terrasweg: geen laan aanwezig, is ook niet nodig.
Deel 2 van Terrasweg tot Molenveltlaan: Jonge iepen aan oostkant aangeplant. Goede kwaliteit, handhaven.
Deel3 van Molenveltlaan tot Kieftendellaan: iets oudere iepen aan oostkant. Goede kwaliteit.
Op de hoek van de Dinkgrevelaan en de Middenduinerweg staan 4 prachtige kastanjes, die zeker behouden moeten blijven.
Frans Netscherlaan: In het trottoir staan meidoorns met een slechte groei, een berk en een Acers die dringend omgehakt moet worden. Streven naar een laan van 1 soort, en rekening houden met bomen in de tuinen. In middenberm staan bomen (goede kwaliteit) in het gras.
Dobbiuslaan en Bickerlaan: Geen sprake van laanstructuur, wel veel jonge bomen, veel verschillende soorten. Veel bomen staan ongelukkig en worden door auto's aangereden. Goed noodzaak van de bomen beoordelen. Bovendien hebben een aantal bomen last van hoog grondwater waardoor de kwaliteit ook afneemt.
Schipbroekenweg: Rode Acers in de laan, kwaliteit redelijk, wel zeer verschillende leeftijd. Niet meer inboeten.
Molenveltlaan: Berkenlaan, mooi beeld, mooi ritme handhaven. Het buitenbeentje weghalen.
Berglaan: Jonge Pyrus en oude Prunus. Laan in 1 klap vervangen zodat de soort en de leeftijd weer gelijk wordt.
Kieftendellaan: Laan van Acers in het gedeeltelijk aan 1 kant. Mooie kwaliteit. Handhaven.
Wulverderlaan: deel 1 van Kruidbergerweg tot Kieftendellaan: volwassen iepen aan twee kanten, mooi ritme goede kwaliteit.
Deel 2 van Kieftendellaan tot Terrasweg: Sorbus aan 1 kant, onevenwichtig, t.z.t. vervangen. In plantsoen meidoorns.
Deel 3 van Terrasweg tot Frans Netscherlaan: Sorbus, ritme is prima, de leeftijd varieert sterk en de kwaliteit is matig. T.z.t. vervangen.
Deel 4 van Frans Netscherlaan tot Velserhooftlaan: meidoornlaan van slechte kwaliteit. Vervangen.

Vlielandweg: Gedeeltelijk populieren. Handhaven.
Kerkpad na eerste bocht: Iepen. Goede Kwaliteit handhaven.
Kerkpad na tweede bocht: Acers. Goede kwaliteit. Handhaven.
Groenelaantje:Geen bomen.
Kwekerslaan: Geen bomen.
Biezenweg: geen bomen.
Spekkenweg: geen bomen.
Rijksweg: Tussen spekkenweg en talud bij Beeckesteijn: iepen. Handhaven.

Monumentale/Waardevolle bomen:

Hoek Crocusstraat/Burg. Weertsplantsoen: Koninginneboom: Linde
Broekbergerplein: Kastanje: Schenking Harddraverij Vereniging.
Fr. Netscherlaan: Kastanje: Koninginneboom, ter gelegenheid van geboorte prinses Beatrix.
Kennemergaarde: Beukenlaan
Valckenhoeflaan: Iepenlaan (iepziekte slaat helaas toe)
Hoofdstraat: Lindelaan
Burg. Rijkenspark: Diverse bomen
Landgoed Spaarnberg:Diverse bomen

VELSEN-ZUID

Min. Van Houtenlaan: Iepen, er vallen nu erg veel bomen uit (o.a. t.g.v. iepziekte). Niet inboeten, nog even afwachten. En dan vervangen. Denk aan honingzwam.
Savorin Lohmanlaan: prunus aan oostkant, jong een mager gezicht. Het deel vanaf de Dr. Kuyperlaan tot de Stationsweg heeft geen laanbomen. Is ook niet nodig i.v.m. plantsoen.
Dr. Kuyperlaan: Sorbus, van zeer verschillende leeftijd, niet meer inboeten.
J. Kostelijklaan: Jonge eikenlaan, mooi ritme, prima, investering in toekomst.
Van Tuyllweg: Vanaf de min. Lelylaan tot de Verloren van Themaatlaan eiken aan westkant, vormt een mooie overgang naar het park. Overige deel van de laan heeft geen bomen, is ook niet nodig i.v.m. ruime tuinen.
Thorbeckelaan: deel 1 van Van Tuyllweg tot min. Lelylaan, eiken, geven mooi beeld ondanks slechte ritme, dat niet stoort door de groene tuinen. Deel 2 van de min. Lelylaan tot de Verloren van Themaatlaan. Ook volwassen eiken, met een goed ritme, over het algemeen goed gevormde bomen, een enkele uitzondering daargelaten.
Min. Lelylaan: geen laanbomen, maar ook niet nodig, i.v.m. plantsoen.
Goeman Borgesiuslaan: Prunussen, zeer wisselende kwaliteit, en leeftijd. Sommige hangen scheef. Vervangen binnen 5 jaar.
Verloren van Themaatlaan: De twee prunussen kappen. Bomen zijn niet nodig i.v.m. parkachtige omgeving, en grote tuinen.
Piersonlaan: geen laanbomen aanwezig, ook niet nodig.
Hogendorplaan: Aan zuidkant staan Sorbus van zeer slechte kwaliteit, wisselend van grote. Verwijderen.
Tolsduinlaan: geen laanbomen, niet nodig.

Monumentale en waardevolle bomen:

Van Tuyllweg bij ingang Velserbeek: Solitaire beuk.
Park Velserbeek: Diverse boomsoorten.
Landgoed Waterland: Diverse boomsoorten.

OUD VELSEN

Stationsweg/Parkweg: Iepen van wisselende kwaliteit. Een plek van veel zeewind, bomen groeien langzaam en slaan slecht aan.
Kerkesingel: 1 oude linde aan woningen kant, 5 halfwas lindes aan overkant, handhaven.
Pleintje voor Pastorie: een uitzondering op de regel zeer leuk toegepaste en mooie meidoorns.
Oosterpad: volwassen lindes op kerkterrein en knotlindes. Donker en smal.
Torenstraat: deel 1 op plein voor voormalige stadhuis: leilindes, voor boerderij twee oude knotlindes, 1 is hol, zeer mooi, zo lang mogelijk handhaven.
Kerkplein: Aan kerkkant volwassen lindes, aan huizenkant volwassen leilindes. Zeer karakteristiek.
Torenstraat bij de oude tuinmuur: iepen, hebben te maken met zeewind. Dat is terug te zien in de groei. Bovendien hebben ze een te krappe boomspiegel.
Verderop langs het kanaal: iepen, hebben ook te maken met zeewind.
Zuiderdorpstraat: geen bomen, is erg smal.
Voetpad langs kanaal: geen laan, maar en parkachtige inrichting, mooi, handhaven. De populieren, al aardig op leeftijd, zullen op den duur vervangen moeten worden. Uitwaaiende takken vormen geen probleem i.v.m. parkachtige omgeving.
Hoofdbuurtstraat: geen bomen, is erg smal.
Middendorpstraat: geen bomen, is erg smal.
Oostenpad: Niets, loopt achter tuinen langs.
Meervlietstraat: deel 1: van Kanaal tot Velserdijk: Knotlindes, mooi, karakteristiek.
Meervlietstraat: deel 2: van Velserdijk tot Kerkesingel: aan twee kanten lindes. Aan de westkant zijn de bomen tot aan de stam teruggezet (gesnoeid).
Meervlietstraat: deel 3: van Kerkesingel tot ’s Gravenlust: geen laanbomen aanwezig. Is ook niet nodig i.v.m. parkachtig gebied en grote voortuinen.
Meervlietstraat: overig deel: geen laanbomen aanwezig. Is ook niet nodig.

Velserdijk: Bij Meervlietstraat en Parkeerplaats: wilgen. Groot. Langs kanaal parkachtige inrichting met iepen.
Velserdijk: overige deel: geen laanbomen aanwezig. Is ook niet nodig.
Velserburch: Grasveldje is volgepakt met bomen. Zeer verschillende soorten en verschillende leeftijd. Er moet gedund worden. Voorstel de populier, de meidoorn en twee jonge bomen kappen, waardoor de overige bomen weer een kans hebben voor de toekomst.
’s Gravenlust: In het trottoir staan twee meidoorn. Als deze oud zijn, weghalen en niet meer vervangen.
’t Roode Hart: Deze laan bestaat uit jonge Ginkgo’s. Groeien langzaam maar beloofd voor de toekomst een mooie laan te worden. Ritme is prima. Er is duidelijk rekening gehouden met kabels en leidingen.
Meershoef: 3 meidoorns op parkeerplaats: mooi, houden zo.
De Ticht: 3 meidoorns op parkeerplaats: mooi, houden zo. Langs flats staan prunussen. Onderzoeken of deze verplant kunnen worden, ze bezorgen veel overlast voor rolstoelgebruikers, en mensen slecht ter been in de senioren flat.
Oosteinderweg: Aan westkant halfwas Acers, groeien erg langzaam, waarschijnlijk slechte standplaats.
Krommeland deel 1: van Meervlietstraat tot eerste afslag naar rechts: geen laanbomen, ook niet nodig.
Krommeland deel 2: noordelijk deel van de cirkel: er staan mooie jonge nieuwe peren (Pyrus). Prima.
Krommeland deel 3: westelijk deel van de cirkel: er staan 3 oude zilver esdoorns (Acer Saccharinum). Deze niet vervangen als ze uitvallen. Bovendien staat er 1 jonge peren (Pyrus) op de zuidelijke hoek, handhaven. Locatie van deze laatste boom lijkt niet erg logisch.
Krommeland deel 4: zuidelijke deel van de cirkel: eiken: halfwas, mooi ritme, Prima.
Krommeland deel 5: oostelijk deel van de cirkel: geen laanbomen, ook niet nodig.
Lizenstrate: Hier staan twee iepen en 3 meidoorns. Bomen vallen niet op, lijkt ook niet nodig om ze t.z.t. te vervangen.

De Merkis: Meidoorns van matige kwaliteit in zeer verschillende leeftijden.
't Kaetie: In het trottoir langs de huizen is geen sprake van een laanbeplanting. Die iep moet t.z.t. gerooid worden, en niet vervangen. Het plantsoen in het midden is dringend aan renovatie toe. Ook de aanwezige wilgen.

Monumentale en Waardevolle bomen:

Bij de kerk en het voormalige stadhuis: Diverse lindes.

DRIEHUIS

Albert Verweylaan: 3 volwassen iepen.
Lod. Van Deyssellaan: aan noordkant iepen. Hangen scheef, van huizen af. Verschillende leeftijden, vitaliteit is wisselend, ritme is goed. Over 5-10 jaar vervangen.
Busken Huetlaan: Iepen aan oostkant. Kwaliteit van de bomen is mager, ondanks dat ze in een plantstrook staan. Vaak stambeschadiging.
Bosboom Toussaintlaan: Acacia's zijn mooie grote luchtige bomen. Geven mooi beeld. Wel is er sprake van concurrentie met bomen uit tuinen.
In de parkeerplaats staan een aantal meidoorntjes. Deze staan op zeer kwetsbare plek. Bij wegvallen niet vervangen.
Van Lenneplaan: Berken aan westkant. Mooi beeld. Mooi ritme. Op veldje een rijtje knotwilgen. De laan en de knotwilgen vormen een mooie overgang naar aangrenzend gebied.
P.C. Hooftlaan: Dubbele kastanje laan, monumentaal, geweldig, prachtig. Ritme prima. Niet hoger snoeien. Zo lang mogelijk handhaven. Niet inboeten

Tollenslaan: Zware laan van hopbeuken (Ostya's). Vallen al een aantal uit maar is een prima laan ondanks de gevorderde leeftijd. Zo lang mogelijk handhaven. Niet inboeten.
Da Costalaan: Laan van hopbeuken (Ostya's), mooie bomen, mooi ritme. Bij huisnummer 34 zwammen in de boom. Is attentieboom.
Marnixlaan: Volwassen Acers oud, vallen al veel gaten in. Als hele laan instort, laan vervangen. (binnen 5 jaar)
Bilderdijklaan: Acers, mooi ritme, mooie bomen wat betreft het beeld. Bomen hebben veel stambeschadigingen. Kwaliteit is slecht. Vervangen binnen 5 jaar.
H. van Alphenlaan: Acers, mooi ritme, mooie bomen wat betreft het beeld. Bomen hebben veel stambeschadigingen. Kwaliteit is slecht. Vervangen binnen 5 jaar.
Jac. Catslaan: Oostelijk deel van de laan: berken, mooi ritme, mooie bomen.
Westelijk deel volwassen Fraxinussen aan zuidkant, mooi, zo lang mogelijk handhaven. Aan de noordkant staat een slecht groeiende bomen. Zo lang mogelijk handhaven.
Middeloolaan: Zielige uitziende meidoorns in de laan. Verwijderen.
Middeloolaan plantsoen: veel te veel bomen in plantsoen. Ca 19 soorten. Veel jong en pas aangeplant. Ingrijpen is noodzakelijk. Over 10 jaar staat hier een woud.
Aagtevonklaan: Meidoornlaan van slechte kwaliteit. Verwijderen.
Waterlandweg: Geen laanbomen, ligt in bos. Is dus ook niet nodig.
Driehuizerkerkweg: Deel A1: Tussen Landgoederen: over het algemeen geen laan, is ook niet nodig. Op een locatie is een deel van een oude eikenlaan aanwezig. Deze vooral handhaven.
Driehuizerkerkweg: Deel A2: van Waterlandweg tot rotonde Waterloolaan: Geen laanbomen, niet nodig tuinen zijn groot en voorzien van zeer veel bomen.
Van de Vondellaan: Lindes, mooi ritme, te kleine boomspiegels en pekelwater kan in boomspiegel lopen.
Waterloolaan: Mooie monumentale iepen al vallen er al bomen uit.

Valeriuslaan: geen laan aanwezig, niet nodig i.v.m. grote voortuinen.
Kriemhildelaan: geen laan aanwezig, niet nodig i.v.m. grote voortuinen.
De Genestetlaan: Laan van Gleditia's, jong, pas aangeplant, prima ritme, investering in toekomst.
Hofdijklaan deel 1: van De Genestetlaan tot pleintje: matige oude prunussen, mooi ritme. Pleintje idem.
Hofdijklaan deel 2: van pleintje tot De Spieghellaan: Jonge prunussen alleen aan zuidkant in laatste deel lijkt stuk (zeker 6 bomen) te missen. Snel aanvullen.

Spieghellaan: volwassen Acers, vallen al aantal uit. Beeld is mooi. Zo lang mogelijk handhaven en niet inboeten.
Feithlaan: Acers van diverse leeftijden, en diverse soorten. Rommelig beeld (incl. pleintje). Vervangen over 10 jaar.
Dr. Schaepmanlaan: Berkenlaan met een goed ritme. Niet meer inboeten. Boomspiegels zijn te klein.
Nic. Beetslaan: Deel 1 van Schaepmanlaan tot Van Maerlantlaan: Lindes aan noordkant. Mooi ritme. Handhaven.
Deel 2: van Van Maerlantlaan tot Driehuizerkerkweg: Halfwas lindes, mooi ritme. Niet meer inboeten.
Tesselschadeplantsoen (Straat): Deel 1:De straat aan de oostkant: aan huizenkant gekandelaberde acacia's.
Deel 2 De straat aan de westkant: aan de huizenkant acacia's die niet gekandelaberd zijn. Voor een evenwichtig beeld beide zijden hetzelfde behandelen, dus ook kandelaberen. Indien dit niet meer nodig is alle bomen op dezelfde tijd vervangen.
Deel 3 de straat aan de zuidkant tot de Van Maerlantlaan: Mooie meidoorns, staan vrij recht, zijn goed in verhouding, en hebben een goede groei.
Tesselschadeplantsoen: Het plantsoen is recent vol geplant met veel te veel bomen van veel te veel soorten. Hier moet worden ingegrepen. Dit wordt een woud in de toekomst.
Van Maerlantlaan: Meidoornlaan, met bomen van zeer wisselende kwaliteit. Vervangen door bomen van 2^e of 3^e grootte.
Driehuizerkerkweg: Deel B1: In nieuwbouw wijkje nabij sportpark: geen laanbomen. Bij sportpark in grasberm 2 bomen van verschillende soorten. Niets mee bijplanten.
Aan westkant van dezelfde weg 2 Pyrussen in trottoir.
Driehuizerkerkweg: Deel B2 Bij oude marine hospitaal: staan een aantal volwassen Amerikaanse eiken aan de oostkant. Mooi handhaven.
Driehuizerkerkweg: Deel B3: Nabij de school net voorbij Nic. Beetslaan: Volwassen eiken aan oostkant. Er zijn zwammen aanwezig. Zo lang mogelijk handhaven.
Driehuizerkerkweg: Deel B4: Ter hoogte van boerderij: een aantal volwassen lindes. Mooi bomen. Zo lang mogelijk handhaven.
Driehuizerkerkweg: Deel B5: Vanaf Feithlaan tot Valeriuslaan: aan beide zijden lindes van zeer wisselende kwaliteit. Plantgat lijkt slecht.
Driehuizerkerkweg: Deel B6: Vanaf Valeriuslaan tot rotonde geen laanbomen aanwezig. Lijkt ook veel te druk met auto's.
Wolff en Dekenlaan: Deel 1 vanaf de Driehuizerkerkweg tot de van Maerlantlaan: Geen laan. Wel een aantal zeer verschillende bomen aanwezig.
Wolff en Dekenlaan: Deel 2 vanaf Van Maerlantlaan tot Van den Vondellaan: Fraxinus Ornus met slechte vitaliteit. Op termijn hele laan verwijderen.
Slingerduinlaan: Geen laanbomen, weg ligt in bos laanbomen zijn niet nodig.

<u>Monumentale/waardevolle bomen:</u>

Landgoed Waterland: Diverse boomsoorten.
Landgoed Schoonenberg: Diverse boomsoorten in park.
Begraafplaats Westerveld: Diverse boomsoorten.
Driehuizerkerkweg: Diverse boomsoorten langs laan in landgoederen gedeelte.
Hoek Driehuizerkerkweg/Genestetlaan: Koningin Beatrix boom, linde.
Waterloolaan: Iepenlaan.
Da Costalaan: Hopbeukenlaan
P.C. Hooftlaan: Kastanjelaan
Tollenslaan: Hopbeukenlaan.
Aagtevonklaan: Herdenkingsboom, esdoorn.

VELSEN-NOORD

Velsertraverse: Geen laanbeplanting. Aan Velsen-Noord kant bosschages. Aan Beverwijkse kant bomen wenselijk. Bij reconstructie laanbeplanting meenemen.
Wijkeroogstraat: Aan huizenkant geen bomen. In parkstrook prachtige bomen. Het wordt tijd om vervangers voor de iepen in deze strook te gaan aanplanten. (0-5 jr.)
Heirweg: Aan noordkant: Fraxinussen die vrij hoog zijn opgekroond. Aan de Zuidkant bestaat een deel uit parkstrook. Extra bomen zijn niet nodig. Langs de Mel zijn recent jonge Sorbussen geplant. Ziet er prima uit.
Ladderbeekstraat: Deel1. Vanaf Wijkeroogstraat tot Watervlietstraat: Kastanjes aan oostkant. Deze volwassen bomen zijn veel te hoog opgekroond. Ritme is onregelmatig, er vallen steeds meer bomen uit.
Ladderbeekstraat: Deel 2: vanaf Watervlietstraat tot Meerweidenlaan: geen bomen meer aanwezig.
Ladderbeekstraat: Deel 3: Vanaf Meerweidenlaan: Kastanjes alleen aan oostkant. Mooi ritme, geeft sfeervol beeld, maar bomen zijn oud. Op Parkeerplaats staan jonge Sorbussen. Prima.
Vervanging hele Ladderbeekstraat binnen 5 jaar met boom $2^e/3^e$ grootte.
Geelvinckstraat: Deel 1: Van Heirweg tot Meerweidenlaan: Kastanjes aan beide zijden. Zijn veel te hoog opgekroond, waarschijnlijk i.v.m. bezonning /lichtinval in de woningen.
Geelvinckstraat: Deel 2: Van Meerweidenlaan: tot Melklaan: Af en toe een volwassen Sorbus Laan moet vervangen worden.
Geelvinckstraat: Deel 3: Van Melklaan tot Wijkeroogstraat: Laan bestaat halfwas en volwassen Sorbussen. Niet meer inboeten. Hele laan binnen 5 jaar vervangen met bomen $2^e/3^e$ grootte.
Schoonoortstraat: Lindes in het trottoir. (Tilia Tomentosa) Prima.
Meerweidenlaan: Deel 1 Van Geelvinckstraat tot Wijkeroogstraat: Aan zuidkant in trottoir langs huizen: 2 Fraxinussen. Zeer mager. Aan de Noordkant staan ook een aantal Fraxinussen in het trottoir. (Fraxinus angustifolia "Raywood"). Alles weghalen binnen 5 jaar vervanging is niet mogelijk i.v.m. kabels en leidingen.
In het plantsoen loopt een eikenstrook, die doorsteekt naar de parkstrook. Prachtig.
Meerweidenlaan: Deel 2: Van Geelvinckstraat tot Ladderbeekstraat: Geen bomen aanwezig.
Meerweidenlaan: Deel 3: Van Ladderbeekstraat tot Wijkerstraatweg: Oogt heel kaal. Staan 3 bomen. Er zijn veel garages met inritten. Bomen weghalen. Vervangen is niet mogelijk i.v.m. kabels en leidingen.
Hoefftstraat: Soort woonerf. Bij toegang Prunus, jong. Ziet er prima uit.
Verbindingsweg: Geen laanbomen aanwezig. Komt zeer kaal over. Onderzoeken of het planten van kleine bomen aan de oostzijde mogelijk is.
Melklaan: Deel 1 Van Wijkerstraatweg tot Wijkeroogstraat: Aan zuidkant Fraxinus in trottoir, met mooi ritme. De enkele slechte, bijna dode exemplaren verwijderen.
Melklaan: Deel 2: Van Wijkerstraatweg tot IR. Krijgerstraat: Staan geen laanbomen oogt zeer kaal. Bij reconstructie zouden bomen mogelijk zijn in P-strook.
Melklaan: Deel 3: Van Ir. Krijgerstraat tot de Duinvlietstraat. Heel af en toe een Fraxinus.
Uitweg: Aan zuidkant in trottoir. Prunus, jong, nieuw, prima. Hele laan op midden lange termijn vervangen.
Watervlietstraat: Over de hele lengte kaal, af en toe een vrij jonge boom tussen de Ladderbeekstraat en de Starrebosstraat. Hele straat moet op korte termijn bekeken worden.
Starrebosstraat: Aan beide kanten jonge prunussen in een mooi ritme. Prima.
Wijkerstraatweg: Zeer onregelmatige structuur van laanbomen met zeer grote leeftijdverschillen. Bij winkels een rijtje mooie halfwas kastanjes. Bij reconstructie laan vervangen m.u.v. kastanjes. Streven naar dubbele laan. Lindes aanplanten in nieuwe laan

Corverslaan: Aan zuidkant ter hoogte van plantsoen staan 4 zielige kleine boompjes, die veel concurrentie ondervinden van de bomen in dat plantsoentje. Dragen niet bij tot het beeld. Niets doen totdat meer duidelijk wordt in verband met voorgenomen bouwplannen.
Grote Hout of Koningsweg: Over de hele lengte geen laanboom aanwezig. Met name tussen het spoor en de Wenckebachstraat zijn bomen toch wenselijk, maar niet mogelijk i.v.m. grote hoeveelheid kabels en leidingen.

Pieter Janszstraat: Geen laanbomen aanwezig. In de groenstrook en bij kerk staan wel bomen. Prima.
Smit van Gelderlaan: Geen laanbeplanting aanwezig. Prima.
Banjaertstraat: Deel 1: vanaf Doelmanstraat tot bocht: Meidoorns in plantsoen. Op middenlange termijn zijn ze aan vervanging toe.
Banjaertstraat: Deel 2: vanaf bocht tot Wijkerstraatweg: Meidoorns aan noordkant, goed ritme. Matige staat. Voorlopig handhaven.
Doelmanstraat: Geen laanbomen. Komt kaal over. Bij school staan populieren in plantsoen en verderop in plantsoen staan 2 prunussen. De twee meidoorns moeten verwijderd worden.
Op de hoek van de Doelmanstraat en de Smit van Gelderstraat is ruimte voor 1 solitaire boom. (Beuk).
Van Diepenstraat: geen laanbomen. Kaal.
Van Saelenplantsoen: Deel 1 vanaf de Doelmanstraat: 4 prunussen en 4 kastanjes. Ziet er prachtig uit.
Deel2 plantsoentje: in parkeerplaatsen 2 kastanjes en in plantsoentje een prunus laantje. Prima.
Van Kalkarstraat: Deel 1 van Van Diepenstraat tot Van Saelenplantsoen: geen laanbomen.
Deel 2 van Van Saelenplantsoen tot Bornstraat: 1 Fraxinus aan zuidkant in trottoir. Hele straat komt kaal over. Bij reconstructie mogelijkheden voor laan onderzoeken.
Bornstraat: Volwassen lindes aan de oostkant. Mooi ritme. Wel zijn bomen te hoog opgekroond.
Dijkmanstraat: Geen laanbomen aanwezig. Aan 1 kant is een plantsoen.
Van der Poelstraat: Prunus aan westkant in plantsoentje.
Stratingsplantsoen: Zowel aan de noordkant als aan de zuidkant staan volwassen Fraxinussen in een mooi ritme in het trottoir tegen de flats aan. Deze zijn wel erg hoog opgekroond. Bij reconstructie bomen vervangen en verder van flats planten.
In het plantsoen staan veel populieren, en een enkele plataan. Voor de populieren moeten vervangers worden geplant wil er geen kaalslag komen over een aantal jaar.
Duinvlietstraat: Deel1: Van Stratingsplantsoen tot Melklaan: Geen laanbomen wel zeer oude iepen in plantsoen aan de overkant. Vervangers planten! Prunus avium Plena op korte termijn aanvullen.
Deel 2: Van Melklaan tot Andreaweg: Aan westkant in trottoir volwassen lindes in mooi ritme. Prima.
Zeeuwstraat: Jonge prunussen aan 1 kant. Mooi ritme. Prima.
Wardenaarstraat: Geen laanbomen. Aan 1 kant voortuintjes. Komt kaal over. I.v.m. ruimte gebrek zo houden.
Ir. Krijgerstraat: Geen laanbomen komt kaal over. In plantsoen staan mooie Sorbussen.
Arent de Raetstraat: Goed uitgebuite locatie veel jonge bomen op kort stukje. Mooi. Helaas is de gekozen boomsoort niet goed. Volgens zelfde stramien herplanten op korte termijn door prunus die het wel goed doet.
Van Rijswijkstraat: Deel 1: Van Stratingsplantsoen tot Melklaan: 4 lindes aan oostkant 1 linde aan westkant. Komt armoedig over.
Van Rijswijkstraat: Deel 2: Van Melklaan tot bocht: geen bomen.
Van Rijswijkstraat: Deel 3: van bocht tot Duinvlietstraat: Mooie volwassen lindes aan oostkant. Mooie kastanjes in plantsoen. Hele straat vervangen tijdens aankomende reconstructie.
Coymansstraat: alleen garages, geen bomen. Armoede. Bij reconstructie onderzoeken of bomen aanplanten mogelijk is.
Pelsstraat: Iepen aan noordkant. Prima ritme, kwaliteit redelijk.

Schulpweg: Over het algemeen geen bomen. Alleen bij bajonetten staat Jonge Fraxinussen in trottoir in goed ritme. Bij oostelijke bajonet is de kwaliteit van de bomen redelijk slecht. Onderzoeken of laanbeplanting mogelijk is.
De Tiende straat: Aan oostkant jonge prunussen (Prunus avium Umieneko) in mooi ritme. Prima.
De Zandstraat: Aan oostkant jonge prunussen (Prunus avium Umieneko) in mooi ritme. Prima.
Gildelaan: Deel 1: van de Schulpweg tot bocht: geen laanbomen. Bosplantsoen aan oostkant. Prima
Gildelaan: Deel 2: van bocht tot "De Schouw": geen laanbomen. Straat is over gedimensioneerd. Bomen zouden de boel enorm op kunnen halen. Bij de balkons van de flats geen bomen planten. In de grasveldjes die terugspringen staan wel bomen.
Voor deel 2 onderzoeken of laanbeplanting mogelijk is.
Andreaweg: geen laanbomen. Weg loopt tussen bosplantsoen door. Is dus niet nodig.

Velserbosstraat: Aan oostkant jonge prunussen in mooi ritme. Prima.
De Hagedisstraat: Aan oostkant jonge prunussen in mooi ritme. Prima.
Bleyenhoevelaan: In het trottoir naast de parkeerplaats staan iepen die zeer lelijk zijn gesnoeid. Bouwplannen afwachten
Kruisbeeklaan: Aan de westkant staan Fraxinussen in verschillende leeftijden. Het ritme is mooi. Maar ze zijn weer veel te hoog opgekroond.
Breesaperhof: Op het trottoir langs de huizen geen laanbomen. In middenplantsoen staan langs de rand een aantal iepen, van verschillende leeftijden. Aan de kop van het plantsoen Pyrussen.
Vinkenkrogtlaan: Iepen aan de westkant. Mooi ritme. Niet meer inboeten.
Pontweg: geen laan, is niet nodig i.v.m. stroken bosplantsoen langs de rand.
Hoflaan: Volwassen iepen langs noordkant. Verderop populieren in grasveld.
Noorderlaan, Westerwijkstraat, Van Nidekstraat, De Lethstraat, Dit is een soort hofje. Er is geen sprake van laanbomen. De bomen lijken in elke overhoek geplant. Er staan o.a. acacia's, prunussen, kastanjes. Bij vervangen van bomen vooral niet te veel willen. De ruimte is zeer beperkt.
Guldenwagenplantsoen: Geen laanbeplanting. Houden zo.
Breedbandweg: geen laanbomen. Wel bosplantsoen aan oost- en noordkantweg. Deze weg gaat over in industriegebied.
Wenckebachlaan: Deel 1: Vanaf Breedbandweg naar westen: Geen laanbomen. Links en rechts stroken met bosplantsoen.
Wenckebachlaan: Deel2: Vanaf Breedbandweg tot Rijk de Waalweg: Halfwas populieren aangeplant in middenberm, en aan de rand van het bosplantsoen. Bij vervanging, op lange termijn, overgaan op eiken.
Rooswijklaan: Dit is een parkeerplaats. Geen laanbomen. P ligt in bosplantsoen.
Rijk de Waalweg: Geen laanbeplanting. Wel bosplantsoen aan beide zijden.
Beecksanghlaan: Geen laanbomen aanwezig.

<u>Monumentale/waardevolle bomen</u>:

Beecksanghlaan: Diverse bomen in park.
Wijkerstraatweg: kastanjes voor winkels.

IJMUIDEN_NOORD

Snelliusplantsoen: In plantsoen aantal jonge prunussen. Leuk gezicht.
Marconistraat: tussen Snelliusstraat en Grahamstraat. Een paar boompjes in het plantsoen.
Boerhaavestraat: Volwassen elzen aan westkant. Ziet er leuk uit ook al groeien de elzen krom.
Hadleystraat: Meidoorn aan noordkant. Halfwas, ritme is prima. Op middenlange termijn vervangen.
Huygensstraat: deel 1 van Havenkade tot Snelliusstraat: iepen van zeer verschillende leeftijd, voornamelijk aan zuidkant. Dit deel van de straat hoort bij IJmuiden-West.
Deel2: van Snelliusstraat tot Boerhaavestraat: geen laanbomen. Op korte termijn onderzoeken of laanbomen mogelijk zijn.
Deel3: van Boerhaavestraat tot Grahamstraat: zeer verschillende bomen. Rommelig beeld. Bomen vervangen op korte termijn.
Snelliusstraat: Van Huygenssstraat tot Kennemerlaan: Geen laanbomen.
Grahamstraat: Geen laanbomen met uitzondering van de 4 populieren tegenover de Marconistraat. Onderzoeken of laanbomen mogelijk zijn.

Moerbergplantsoen: Geen laanbomen aanwezig. Aanplant meenemen bij herinrichting van het park.
Toricellistraat: vanaf Moerbergplantsoen tot bocht geen laanbomen. Is te smal voor bomen. Na de bocht 4 iepen.
Pythagorasstraat: Geen laanbomen. Weg is te smal en te veel auto's.
M.K. Hofstedestraat: Aan twee kanten volwassen iepen. Niet meer inboeten.
Röntgenstraat: Geen laanbomen. Achterkanten en garages.
Nobelstraat: Drie jonge prunussen. Ziet leuk uit. Boomspiegels aanpassen.
Op de hoek met de Stephensonstraat: monumentale iep.
Stephensonplein: Rondom plein aan huizenkant (westkant) jonge Sorbus Op plein zelf volwassen kastanjes.
Stephensonstraat: Jonge elzen, mooi ritme. Slechte groei.
Wolframstraat: Aan westkant: Sorbus. Goed ritme. Prima.
Edisonstraat: Deel 1 van Kennemerlaan tot Wolframstraat: Geen laanbomen, wel 1 monumentale iep.
Deel 2: van Wolframstraat tot Daltonstraat: 6 volwassen iepen. Prachtig.
Deel 3: van Daltonstraat tot Edisonplein: iepen van verschillende leeftijd, slecht ritme.
Alexander Bellstraat: Jonge aanplant van prunussen, die het helaas niet goed doen. Ritme prima. Boomspiegels niet verhoogd in parkeervakken! Op korte termijn aanpakken.
Voltastraat: Geen laanbomen. Te smal.
Daltonstraat: Geen laanbomen. Te smal.
Napierstraat: Tot Kennemerlaan: Geen laanbomen heel kaal. Onderzoeken of laanbomen mogelijk zijn.
Deel2: van Kennemerlaan tot J.P. Coenstraat 2 halfwas iepen.
Galvanstraat: Geen laanbomen. Kan ook niet.
Vareniusstraat: Deel 1: Geen laanbomen. Is te smal.
Deel 2: Van Kennemerlaan tot J.P. Coenstraat: Geen laanbomen. Erg smal, onderzoeken of laanbomen mogelijk zijn.
Burg. Rambonnetlaan: Volwassen lindes aan noordkant. Mooi ritme. Ziet er prima uit. Is net herstraat.
Volkerakstraat: Heel smal. Er staan 4 appelboompjes.
Grevelingenstraat: Geen laanbomen te smal.
Edisonplein: 3 volwassen iepen. Prima.
Scheldestraat: vanaf de Lange Nieuwstraat tot Edisonplein: Halfwas iepen.
Vechtstraat: ten noorden van de Lange Nieuwstraat: Iepen aan oostkant. Niet inboeten.
Geleenstraat: Van Burg. Rambonetstraat tot bocht: 1 els, slechte groei. Veel te veel auto's voor bomen. Na de bocht: elzen aan noordkant. Weer na de bocht naar Burg. Rambonetstraat: 1 els, zijn achterkanten. Bij woningen laanbeplanting vervangen.
Griftstraat: Twee mooie elzenbomen in een smalle straat.
Jacob van Heemskerkstraat: Niets, te smal.

Willem Barendszstraat: Geen laanbomen. Oogt kaal. Gedeeltelijk erg smal.
Van Leeuwenstraat: Deel1 van Julianakade tot onderdoorgang: Iepen aan noordkant.
Deel 2: Bij onderdoorgang aan beide zijden: Sorbus. Leuk.
Deel 3: Na onderdoorgang bomen (lindes) aan oostkant.
De Rijpstraat: Sorbus aan westkant tot Van Barendszstraat. Na de bocht richting Kennemerlaan geen laanbomen meer. Te smal.
Warmenhovenstraat: Deel1 vanaf de Rijpstraat tot Van Gulikerstraat: Incidenteel een volwassen iep. Veel garages en achterkanten.
Deel 2: Van Gulikersstraat tot Wijk aan Zeëerweg: Aan oostkant volwassen kastanjes. Heel erg mooi.
Van Poptaplantsoen: Geen laanbomen. Bomen staan alleen in plantsoen.
Gulikerstraat: 2 Sorbussen. Zeer stenige straat, maar erg smal.
Homburgplantsoen: Aan flatkant vrij jonge lindes. Ziet er goed uit. Aan overzijde plantsoen.
Julianakade: Iepen van zeer verschillende leeftijd. Bomen staan aan de kanaalstraatkant en zijn onveilig. Op korte termijn ingrijpen.
Wijk aan Zeëerweg: Deel 1 van Homburgplantsoen tot Watertorenpark. In middenberm jonge lindes aangeplant bij reconstructie.
Deel 2: Van watertorenpark tot Velserduinplein: in middenberm volwassen iepen. Elk jaar vallen er weer een paar uit t.g.v. iepziekte. Bij reconstructie bomen vervangen.
Houtmanstraat: Deel 1:Van Wijk aan Zeëerweg: tot J.P. Coenstraat: veel volwassen iepen incidenteel een jonge iep, aan beide zijden. Niet inboeten.
Deel2: Na J. P. Coenstraat: geen laanbomen.
J.P. Coenstraat: Deel 1 van Houtmanstraat: tot de knip: volwassen iepen en platanen aan parkkant.
Deel 2: na de knip: 3 volwassen Acers Op hoek Wijk aan Zeëerweg: bosje prunussen. Ziet er leuk uit.
Planciusstraat: Deel1: Van J.P.Coenstraat tot Evertsenstraat: Geen laanbomen. Erg smal en veel auto's.
Deel2 van Evertsenstraat tot Claeszenstraat: Sorbussen aan beide kanten, bomen groeien slecht. Erg veel bomen voor zo'n smalle laan.
Kennemerlaan: jonge lindes in mooi ritme. Af en toe een volwassen iep. Prima handhaven.
Marktplein: Geen laanbomen. Lindes op parkeerplaats en twee kastanjes aan achterkant Velserhof.
Evertsenstraat: van Kennemerlaan tot knip: esdoorns halfwas aan oostkant. Mooi ritme. Prima.
Deel 2: na de knip: geen bomen meer aanwezig t.g.v. iepziekte.
R. Claeszenstraat: Platanen aan westkant, meidoorns en nog een soort aan oostkant. Voorlopig handhaven.
De Weerdstraat: Sorbus aan 1 kant van de weg. Veel aanrijschade. Weg is toch erg smal.
Mercatorstraat: Geen laanbomen aanwezig. Is speelveldje en parkeerplaats.
P. Nuytsstraat: Geen laanbomen. Is ook niet nodig.
Le Mairestraat: Jonge prunussen. Prima.
Oosterduinplein: een aantal volwassen bomen. De lindes achter de bedrijven zijn geknot, en zeer oud. Ziet er prima uit. Reconstructie afwachten.
Oosterduinweg: Lindes aan noordkant. Slecht ritme. Bomen zijn heel hoog opgekroond.
Diezestraat: Deel1: oostkant vanaf Oosterduinweg tot bocht: Acers aan huizenkant,
Deel 2 na bocht tot bocht: 3 elzen.
Deel 3 van bocht tot Oosterduinweg: Acers
Dinkelstraat: Acers aan twee kanten. Bomen zijn groot voor de smalle straat.
Velserduinweg ten noorden van de Lange Nieuwstraat: een paar essen aan oostkant. Aan de overkant op het plein staan lindes.
Velserduinplein: Lindes met zeer slechte groei. Ontwikkelingen Stad en Milieu afwachten.

Zoutmanstraat: Van Raadhuisstraat tot Piet Heinstraat: oude populieren aan oostkant, ze zijn aan vervanging toe. Aan westkant in plantsoen: Prunus.
Deel2 Van Piet Heinstraat tot Trompstraat: Niets, te smal.
Lagerstraat: Deel1: Van Zoutmanstraat tot Van der Zwaagstraat: halfwas iepen aan zuidkant.
Deel 2 van Zwaagstraat tot einde: halfwas iepen aan twee kanten. Prima. Een enkele boom is beschadigd. Niet inboeten.

Stolstraat: Lindes aan twee kanten. Ziet er prima uit.
De Pagterstraat: Lindes aan noordkant. Prima.
Gjertsenstraat: Vanaf de Noostraat tot de Pagterstraat: niets. Aan beide zijden plantsoen.
Deel 2 vanaf Pagterstraat tot Lagerstraat: Sorbus aan twee kanten. Ziet er mooi uit.
Bonekampstraat: Aan oostkant lindes. Voorlopig handhaven.
Broekhuijsenstraat: meidoorns aan oostkant. Uitzonderlijk mooie bomen.
Willebrordstraat: Voor makelaar: bol Acers en Pyrus. Aan overkant Malus en Sorbus in plantsoen. In middenberm een enkele iep. Nabij Trompstraat: iepen en bolesdoorns.
Trompstraat: Deel 1: Van Willebrordstraat tot Ratelsstraat: Bij school: Sorbus. Verder niets.
Deel2: van Ratelstraat tot Zoutmanstraat: Niets.
Deel3: van Zoutmanstraat tot Lumeystraat: iepen aan zuidkant.
Deel 4: van Lumeystraat tot Fr. Nareboutstraat: iepen aan noordkant. Op pleintje een paar meidoorn. Voor kroeg 1 iep aan zuidkant.
Deel 5: van Fr. Nareboutstraat tot de Kortenaerstraat: Iepen aan beide zijden. Prima.
Deel6: van Kortenaerstraat tot Wijk aan Zeëerweg: Niets.
Om meer eenheid in de Trompstraat te krijgen wachten tot de reconstructie (middenlange termijn).
Ratelstraat: 1 linde. Erg smalle straat.
Van der Zwaagstraat: Deel 1 van de Lagerstraat tot de Trompstraat: niets.
Deel 2: Van de Trompstraat tot de IJmuiderstraatweg: aan westkant mooie grote prunussen. Prima. Bomen hebben te kampen met windschade.
Fr. Naereboutstraat: Deel1 van IJmuiderstraatweg tot Trompstraat: niets, te smal.
Deel2: na de Trompstraat tot Casembrootstraat: platanen aan oostkant.
Deel3 van Casembrootstraat tot Velserduinplein: Platanen aan oostkant.
Casembrootstraat: deel1: van IJmuiderstraatweg tot Trompstraat: niets, te smal.
Deel 2: Bij plantsoen: 2 platanen aan oostkant, 1 plataan aan westkant langs huizen.
Deel3: tot Fr. Nareboutstraat: jonge prunussen.
Van Galenstraat: Niets, te smal.
Bestevaerstraat: meidoorns aan westkant. Groeien heel slecht. Vervangen.
Roggeveenstraat: 1 plataan op hoek, en 1 kastanje op plein. In de straat Prunussen met een matige groei aan westkant.
Van Wassenaerstraat: Geen laanbomen. Onderzoeken of dit toch mogelijk is. Op speelplek staan meidoorns.
Van Speykstraat: Deel1: Van Wassenaerstraat tot De Ruyterstraat: Niets, te smal.
Deel 2: De Ruyterstraat tot Wijk aan Zeëerweg: In de bocht Sorbussen Prima. Wel inboeten.
De Ruyterstraat: Geen laanbomen. Veel te veel auto's.
Kortenaerstraat: Deel1 Van IJmuiderstraatweg tot De Trompstraat: Laanbeplanting is niet mogelijk.
Deel2: van de Trompstraat tot de Wijk aan Zeëerweg: Prunus aan oostkant. Ziet er prima uit.
Van de Doesstraat: jonge kastanjes in trottoir langs bedrijventerrein. Investering in torkomst. Evenals de eiken in het plantsoen.
Schoutenstraat: Geen laanbomen. Jonge eiken en volwassen kastanje in plantsoen.
Spilbergenstraat: Deel 1: Wijk aan Zeëerweg: tot Dirk Hartogstraat: jonge elsen aan beide zijden. Mooi. Deel 2: Oude populieren, ziet er prachtig uit. Bewoners willen ze zo lang mogelijk houden. Afspraak met gemeente om dit deel voor 2003 te vervangen.
Van Linschotenstraat: Niets, te smal.
Dirk Hartogstraat: Een aantal Sorbussen op hoek Van Linschotenstraat. Goede oplossing. Verder niets, te smal.
Tasmanstraat: Niets te Smal.

Piet Heinstraat: vanaf Fr.Naereboutstraat tot AH: 2 platanen. Vanaf AH: prunussen, eerst als straatbeplanting en vervolgens in plantsoen.
Raadhuisstraat: Iepen langs burgerzaal van Stadhuis. Bij luchtbrug geen laanbomen. Verderop in plantsoen 3 mooie kastanjes, die te lijden hebben gehad van de bouw van Ah en de reconstructie van de weg.

Plein 1945: Volwassen iepen op het plein. Ontwikkelingen Stad en Milieu afwachten.
Kalverstraat: Een aantal populieren en 4 Kurkhazelaars (Corylus Colurna).
Van Nieuwkoopstraat: Hier staan een aantal lindes en een eik. Geen goed ritme. De straat is smal.
Sieraadstraat: Elzen aan noordkant. Grote bomen in de straat.
Strengholtstraat: Aan achterkant van de winkels niets, na de bocht volwassen iepen.
Stokmanplantsoen: Acacia's die op leeftijd zijn. Kandelaberen en ze gaan weer jaren mee.
Engelmundusstraat: 2 iepen voor woningen aan Hema kant. Op plein lindes.
K. Zegelstraat: Bolcatalpa's jonge bomen net aangeplant.
IJmuiderstraatweg Iepen in plantsoen over de hele lengte. Ontwikkelingen Stad & Milieu afwachten.

Monumentale/waardevolle bomen:

Oosterduinplein: geknotte lindes, horen bij oorspronkelijke boerderij.
Edisonstraat: aantal zware iepen.
Kennemerlaan: aantal zware iepen
Lagerstraat/Hoek Willebrordstraat: solitaire iep.
Wijk aan Zeëerweg: Diverse iepen in park en op laan
Houtmanstraat / J.P.Coenstraat: iepenlaan
Moerbergplantsoen: Diverse iepen achter Vomar en in park.

IJMUIDEN-ZUID

Lange Nieuwstraat: Deel 1:Van rotonde tot Marktplein (m.u.v. arcaden): driedubbele iepenlaan. Ziet er prachtig uit, handhaven.
Deel 2: Bij marktplein en PTT-gebouw: iepen voor PTT-gebouw.
Deel 3 Van Marktplein tot Plein 1945: Dubbele iepenlaan. Iepen volwassen, maar er vallen een aantal uit t.g.v. iepziekte. Iepen geven Lange Nieuwstraat een goed beeld, deze kost wat kost handhaven. Aan winkelkant prunussen, met een slechte groei. Koppen waaien eruit etc. In het kader van de Zuidtangent en/of Stad & Milieu laan reconstrueren inclusief nieuwe laanbeplanting aanbrengen.
De Noostraat: mooie halfwas iepen in middenberm. Mooi ritme houden zo. Langs flats geen bomen, is niet storend.

Tiberiussplein: populieren in slechte staat
Briniostraat: Deel 1 van de Noostraat tot Lorentzstraat: geen laanbomen. Nabij politiebureau staan iepen.
Deel 2: Ter hoogte van Tiberiusplein: volwassen iepen in trottoir aan westzijde.
Deel 3: Ter hoogte van sporthal: wilgen in plantsoen voor sporthal. In trottoir aan westkant staan Fraxinussen.
Deel 4: Na de bocht richting Wilgenstraat: 2 iepen.
Straatbomen vertonen geen overeenkomst. De bomen zijn wel allemaal volgroeid. Wachten tot instorting. Daarna hele laan vervangen (duurt nog ca 15 jaar)
J. P. Troelstraweg: Aan 2 kanten volwassen iepen in trottoir. T.g.v. oppervlakkige wortelgroei wordt het trottoir en de weg opgedrukt. Bomen hebben zwakke plekken t.g.v. aanrijdingen en zwammen.
Pieter Vermeulenstraat: Staan geen laanbomen. Hoeft ook niet.
Heidestraat: Voor Sport & Recreatie staan 4 volwassen iepen verder geen laanbomen in de straat. Dit is niet storend. De iepen geven overlast ten gevolge van oppervlakkig groeiende wortels. Bij reconstructie iepen verwijden.
Lorentzstraat: Langs veld bij scholen (noordkant) staan elzen (Alnus rubra) met matige groei. De bomen hebben een vervelende boomspiegel, met veel onkruid en op gelijke hoogte met weg zodat er dicht langs de stam gereden kan worden. Boomspiegels aanpassen.
Achter onderdoorgang flat: staan elzen met eveneens een matige groei.
Vlierstraat: 4 prunussen in mooi ritme. Ziet er goed uit.
Wilgenstraat: Geen laanbomen. Wel mooie eiken in groenstrook langs spoorlijn.
Abelenstraat: Geen laanbomen. Toont kaal. Onderzoeken of bomen mogelijk zijn.
Cederstraat: Deel 1 van Spoor tot Meeuwenlaan: Prachtige kastanjes in plantsoen aan beide zijden. Vooral handhaven.
Deel2: Iepen van zeer slechte kwaliteit. Bij reconstructie vervangen door andere bomen.
Deel3: Vanaf Berkenstraat tot Zeeweg: geen laanbomen aanwezig. Bij reconstructie laanbomen aanbrengen.
Groeneweg: Voor restaurant Lodewijk/Schouwburg: 2 volwassen kastanjes. Prachtig.
Rest van laan is ten gevolge van de najaarsstorm in 2002 vedwenen. Bij herstaten laanbomen vervangen.
Sparrenstraat: Aan westkant platanen. 4 oude jongens en 1 jonkie. Dat jonkie voegt totaal niets toe.. Boomsoort is veel te groot voor straat.
Platanenstraat: Platanen in parkeerstrook. Mooi ritme, sfeervol. Boomspiegels aanpassen. Bomen zijn veel te groot voor straatprofiel.
Kastanjestraat: Aan zuidkant: 2 kastanjes en 3 platanen. Boomspiegels aanpassen. Bomen zijn veel te groot voor straatprofiel.
Tussenbeeksweg: Deel 1: van Platanenstraat tot Vlierstraat: Aan noordkant staan lindes in trottoir. Verschillende leeftijden.
Hoek Kastanjestraat en Platanenstraat: staan 3 clustertjes van 3 prunussen. Geeft leuk beeld.
Deel 2: Van Vlierstraat tot Zeeweg staat 1 boom.

Meidoornstraat: meidoorns. Ziet er nu nog prima uit. Over ca 10 jaar aan vervanging toe.
Esdoornstraat: 1oude Acer en 1 Pyrus. Hofje oogt heel kaal.. Kan hier niet een groot gebaar worden gemaakt. Voorstel: Straat beplanten met kleine bloeiende bomen.
Dennenstraat: Aan westkant Prunus avium Plena. Prima.
Berkenstraat: Berkenlaan aan westkant. Mooi. Boomspiegels aanpassen.
Fazantenstraat: Iepen aan noordkant. Halfwas. Te grote boom voor het straatprofiel. Boomspiegels aanpassen.
Elzenstraat: Platanen aan westkant. Mooi ritme ziet er goed uit. Boomspiegels aanpassen.
Meeuwenlaan: Iepen, wisselende leeftijd en wisselend ritme. Niet meer inboeten.
Leeuweriklaan: Niet echt sprake van een laan. Wel staan er zeer grote iepen, kastanjes en platanen in de parkeerstrook. Boomspiegels aanpassen.
Lijsterlaan: Deel 1: van Leeuweriklaan tot pleintje: jonge acers. Ziet er goed uit.
Deel 2: Pleintje: Bomen (acers) van slechte kwaliteit in trottoir. Grote stambeschadigingen etc. Op het pleintje staan dennen. Mooi beeld. De jonge prunussen die ertussen staan verstoren het beeld, maar zijn in opverleg met de bewoners geplant.
Deel3: van Pleintje tot Zeeweg: Acers van zeer slechte kwaliteit.
Hele Lijsterlaan, excl. pleintje vervangen op korte termijn.
Kievitlaan: Ostya's mooie volwassen boom, mooi ritme. Kan nog jaren mee.
Nachtegaallaan: Lindelaan. Goed ritme, maar wisselende kwaliteit.
Merellaan: Prunuslaan. Zeer slecht. Vervangen.
Eksterlaan: Pyrus aan begin laan aan zuidkant. In het midden van de laan 2 prunussen aan noordkant. Verderop acers aan noordkant. Voor de Jan Lighthartschool staan iepen. Kortom zeer verbrokkelt beeld.
Zeeweg: Nieuwe eikenlaan wordt met huidige reconstructie aangeplant.

Heerenduinweg: driedubbele iepenlaan prachtig, monumentaal. Helaas worden deze bomen bedreigd door iepziekte en hoge grondwaterstand.
Ahornstraat: Op hoek 1 esdoorn, verder niets, kaal, auto's.
Iepenstraat: niets, kaal, auto's.
Beukenstraat: Bij kinderdagverblijf Pino staan prunussen aan de zuidkant. Mooi.
Lindenstraat: Deel 1 vanaf Heerenduinweg tot aan de Beukenstraat: Lindes mooie sfeer, goed ritme. Kwaliteit van de bomen is wisselend.
Deel2: Vanaf Beukenstraat tot Velserduinweg: 1 linde. Kaal.
Lariksstraat: Geen laanbomen. Op terrein van kerk staan enkele grotere bomen.
Velserduinweg: Deel 1: Vanaf Zeeweg tot Acaciastraat: Grote platanen in parkeerstrook langs park. Aan de noordkant incidenteel een iep.
Deel2: vanaf Acaciastraat tot Heerenduinweg: Fraxinus aan de noordkant. Bomen van slechte kwaliteit. Leeftijd verschilt en ritme is slecht.
Acaciastraat: 4 iepen van 4 leeftijden. Zeer slecht beeld.
Cypressenstraat: Iepen.
Tuindersstraat: Deel 1: Vanaf Velserduinweg tot net voorbij bocht: iepen aan noordkant: slecht ritme, verschillende leeftijd, al zijn ze allemaal vrij jong. Vreselijk.
Deel 2: Platanen aan westkant. Groot, volwassen.
Eikenstraat: soort hofje. Veel te veel boomsoorten op te kleine plekken.
Popelstraat: soort hofje: meidoorns en 1 plataan. Te kleine plekken.
Zandersstraat: Twee mooie kastanjes, meer is eigenlijk niet nodig. De Sorbussen, de meidoorns en de prunussen voegen weinig toe.
Tuindershofje: 1 Prunus en 5 meidoorns.

Zandershof: Pyrus. Prima, goed ritme, ziet er erg goed uit.
Willemsbeekweg: Van de Velserduinweg tot de Tuindersstraat zijn nieuwe laanbomen aangebracht.
Kloosterstraat: loopt dood, is een soort parkeerplaats met daarop Fraxinussen tussen de parkeerhavens. Bomen zijn op deze locatie erg kwetsbaar. Worden snel aangereden. Worteldruk etc.
Fidelishofje: Een aantal Sorbussen, lindes en acacia's. Prima.
Bonifaciusstraat: Geen bomen aanwezig.
Engelmundusstraat: Deel 1 van Lange Nieuwstraat tot Willemsbeekweg Geen bomen aanwezig.

Velserduinweg: Deel 1: Van lange Nieuwstraat tot Tuindersstraat: Fraxinus laan, weinig bomen in slecht ritme.
Deel 2: Vanaf de Tuindersstraat tot Heerenduinweg: Ritme van de Fraxinus laan is beter. De leeftijden verschillen weer heel erg. Bij een eventuele reconstructie alles vervangen.
Heerenduinweg ventweg: vanaf de Lariksstraat tot de P.Potterstraat heeft geen laanbomen. De laanbomen staan langs de hoofdweg.
P. Potterstraat: Laan is net gerenoveerd. Er wordt Carpinus betulus geplant. Alles volgens het boekje.
Van der Helststraat: Geen laanbomen. Is prima zo.
Van Ostadestraat: Hier staan iepen. Laan grenst aan park. Houden zo.
Gerard Doustraat: Iepenlaan in een mooi ritme. Voornamelijk van dezelfde leeftijd. Niet inboeten!
Frans Halsstraat: Hier staan 2 esdoorns. Prima.
Ruysdaelstraat: Deel 1: Van G.Doustraat tot Rembrandtstraat: Iepenlaan aan noordkant.
Deel 2 Van G. Doustraat tot Spaarnestraat: Iepenlaan aan zuidkant.
Rembrandtlaan: Monumentale kastanjes. Prachtig. Onder geen enkele omstandigheid laten aantasten, ook bij nieuwbouw.

Rijnstraat Deel1: Van Velserduinweg tot Frans Halsstraat: Bomen zonder toekomst. Weghalen, en niet vervangen.
Deel 2: Van Frans Halsstraat tot Spaarnestraat: Volwassen iepenlaan aan noordkant. Mooi ritme.
Deel 3: Merwedestraat tot einde: Iepenlaan aan noordkant. Iepen van verschillende leeftijden. Handhaven. Niet inboeten.
Spaarnestraat: Iepen aan oostkant (mooi ritme), en twee iepen ter hoogte van PTT-gebouw.
Parkeerplaats tussen Spaarnestraat en Merwedestraat: Iepen in alle leeftijden. Ontzettend rommelig. Bij reconstructie laanbomen meenemen.
De bruikbare bestaande iepen verplanten naar locaties waar iepen uitvallen (bijv Rijnstraat).
Merwedestraat: Geen laanbomen. Bij reconstructie bomen meenemen.
Kromme Mijdrechtstraat: Ostrya carpinifolia. Ziet er mooi uit. Misschien wat weinig.
Eemstraat: Aan oostkant jonge prunussen. Goed ritme.
Vechtstraat: Deel 1: Van lange Nieuwstraat tot Rijnstraat: Iepen van verschillende leeftijden.
Deel2: Van de Rijnstraat tot de Maasstraat, iepen aan oostkant. Hele straat maakt rommelige indruk. Bij renovatie aanpakken.
Dollardstraat: Geen bomen.
Lingestraat: Geen bomen.
Scheldestraat: Deel1: Van Lange Nieuwstraat tot Rijnstraat: 3 volwassen iepen.
Deel2: Van Rijnstraat tot Maasstraat: Dubbele iepenlaan. Laatste stukje jonge prunussen. Bij reconstructie zorgen dat hele laan dezelfde bomen krijgt..
Roerstraat: Iepen van zeer verschillende leeftijden, en met een niet zo goed ritme. Handhaven.
Lekstraat: Vrij jonge prunussen aangeplant. Ziet er prima uit.
IJsselstraat: Iepen t.g.v. najaarsstorm van 2002 verdwenen. Snel laanbomen aanbrengen.
Hunzestraat: Iepen van verschillende leeftijden aan noordkant. Niet meer inboeten.
Reggestraat: Sorbussen van zeer verschillende leeftijden. Boomspiegels in parkeervakken zijn veel te klein, of zelfs niet aanwezig.
Waalstraat: iepen aan noordkant, mooi ritme, maar zeer verschillende leeftijd.
Maasstraat: Geen laanbomen. Niet nodig i.v.m. park/duin.

Monumentale/waardevolle bomen:
Rembrandtlaan: Kastanjelaan
Park Zeeweg Ziekenhuis: aantal iepen
Zeeweg: Solitaire plataan, en kastanjes (3 stuks)
Leeuweriklaan: aantal iepen
Cederstraat: aantal kastanjes
Heerenduinweg: iepenlaan
Tuindersstraat: Platanen ter hoogte van huisnummer 56, 62, 68, 74, 80
Tuindersstraat: Kastanje ter hoogte van huisnummer 47
Groeneweg/Cederstraat: Twee kastanjes ter hoogte restaurant
Groeneweg: rij kastanjes in plantsoen aan zuidzijde van de weg net voor spoorbaan (6 stuks)
Zandersstraat: Twee kastanjes ter hoogte van huisnummer 13 en 19
Velserduinweg: Tussen de Zeeweg en de Acaciastraat aan de noordzijde platanen en iepen (9 stuks)

IJMUIDEN DUINWIJK

Gijzenveltplantsoen: Geen straatbomen aanwezig op beide wegen. Wel bomen in plantsoenstrook. Bij reconstructie wel laanbomen aanplanten.
Dolfijnstraat: Iepen aan noordkant. Mooi ritme. Handhaven.
Radarstraat: Geen bomen in laan. Afwachten ontwikkelingen Stad & Milieu en de ontwikkelingen aan het Gijzenveltplantsoen.
Poolsterstraat: Iepen aan oostkant. Niet inboeten.
Eenhoornstraat: Deel1: Van Radarstraat tot Saturnusstraat: Iepen aan zuidkant
Deel2: Van Saturnusstraat tot Zuiderkruisstraat: 1 boom op hoek. Overkant is plantsoen.
Deel 3: Van Mercuriusstraat tot Planetenweg: Iepen aan zuidkant. Prima. Handhaven.
Saturnusstraat: Deel 1: van Grote Beerstraat tot Eenhoornstraat: Iepenlaan. Ritme is niet zo geweldig.
Deel2: Van Eenhoornstraat tot Mercuriusstraat: Idem
Deel3: niets, niet nodig i.v.m. plantsoen. Al met al toch een redelijke straat.

Watermanstraat: Iepen aan noordkant: mooi handhaven.
Grote Beerstraat: Geen laanbomen. Langs duinen is dat ook niet nodig.
Zuiderkruisstraat: Geen laanbomen met uitzondering van: ter hoogte van plantsoen Venusstraat: een aantal iepen. Ter hoogte van Planetenweg een aantal jonge bomen. Laan afmaken op korte termijn.
Venusstraat: Iepen aan noordkant. Ziet er mooi uit. Bij nieuwbouw laanbomen aanbrengen.
Mercuriusstraat: Deel 1: Bij nieuwbouw laanbomen aanbrengen.
Deel 2: Bocht tot en met Radarstraat. Iepen aan noordkant prima, handhaven
Deel 3: Vanaf Radarstraat tot rotonde. Bij 't Kompas slechte bomen(4 iepen). Meenemen in reconstructie Gijzenveltplantsoen.
Jupiterstraat: Iepen aan noordkant. Niet meer inboeten.
Uranusstraat: Jonge aanplant van elzen (Alnus Spaethii). Prima.
Plutostraat: Iepen aan zuidkant. Handhaven.
Planetenweg: Langs flats aan beide zijden iepen die scheef hangen en veel overlast veroorzaken. Deze vervangen door kleiner soort. In middenberm dennen. Mooi. Handhaven en aanvullen over hele laan van rotonde tot Heerenduinweg.

Raafstraat: Niets. Aanplanten bomen bij reconstructie meenemen.
Pleiadenplantsoen: Geen laanbomen in trottoir. Oogt kaal ondanks plantsoen. Aanplanten bomen bij reconstructie meenemen.
Herculesstraat: ter hoogte van Pleiadenplantsoen: Niets. Aanplanten bomen bij reconstructie meenemen.
Deel 2: Iepen aan oostkant, mooi ritme, prima.
Lierstraat: Deel 1: van Herculesstraat tot Voermanstraat: Jonge Sorbussen bomen.
Deel 2: Sorbussen aan 2 kanten, prima ritme. Niet meer inboeten.
Voermanstraat: Iepen aan zuidkant. Zeer verschillende leeftijd.
Andromedastraat: Deel 1 tot Perseusstraat: iepen aan noordkant.
Deel 2: Aan twee kanten volwassen iepen. Niet inboeten.
Perseusstraat: Geen bomen. Ontwikkelingen afwachten.
Pegasusstraat: Deel 1: van Andromedastraat tot bocht: Halfwas iepen aan oostkant.
Deel2: na de bocht: Halfwas iepen aan zuidkant, mooi.
Adelaarstraat: 3 volwassen iepen aan oostkant.
Cepheusstraat: Na de winkels volwassen iepen aan noordkant.
Zwaanstraat: Iepen aan noordkant. Niet inboeten.
Orionweg: Vanaf de Raafstraat tot de Havenkade: Volwassen iepen aan havenkant in groenstrook.
Havenkade: Iepen aangeplant aan havenkant.

Monumentale/waardevolle bomen:
Monumentale of waardevolle bomen zijn niet aanwezig. Wijk is te jong.

IJMUIDEN ZEEWIJK

Doornberglaan: Deel1: van de Planetenweg tot de hoek: Iepen langs terrein voormalige school, slecht ritme. Op korte termijn kappen en aanhaken bij herinrichting terrein.
Er staan ook nog iepen in plantstrook. Deze handhaven.
Deel2: Na de Hoek: Geen laanbomen. Ziet er aardig uit, dit komt door het "duinvak" voor de aangrenzende flat.
Konijnenberglaan: Meidoorns (aan 1 kant) met een slechte groei. Op korte termijn vervangen.
Vierkante Bos: Deel1: Van Schiplaan tot vlak: perenboompjes (Pyrussen Call. Chantecleer) aan oostkant, slechte groei. Op korte termijn vervangen.
Deel2: Op vlak zelf: geen laanbomen. Niet nodig, i.v.m. plantsoen in midden gedeelte.
Aardbeienvlak: Meidoorns (aan 1 kant) met een slechte groei. Op korte termijn vervangen.
Georgebos: Deel1: Van Schiplaan tot vlak: Meidoorns aan oostkant, slechte groei. Op korte termijn vervangen.
Deel2: Op vlak zelf: geen laanbomen. Niet nodig, i.v.m. plantsoen in midden gedeelte.
Schiplaan: Deel1: Van Planetenweg tot Hoek: Geen laanbomen. Wel bomen in grasveld voor flats, zijn geen eigendom van Velsen. Zeer breed wegprofiel. Bomen aanplanten in kader Masterplan Zeewijk.
Deel 2: Na de Hoek: Geen laanbomen. Niet nodig.
Zeewijkplein: Geen laanbomen, en ook geen midden berm. Op plein zelf staan wel bomen. Plein is niet in eigendom van Velsen.
Kruisberglaan: Geen laanbomen. Wegprofiel is erg breed. Zelfs in de brede middenberm staan geen bomen, hier dennen aanplanten. Net als op de Planetenweg.

Kleine pan: Deel 1: Langs Kruisberglaan geen bomen. Wel plantsoen. Gemiste kans.
Deel 2: Van Scheiberglaan tot vlak: Jonge Prunussen (Prunus Umineko) met slechte groei. Op korte termijn vervangen.
Deel 3: Op vlak zelf: geen laanbomen. Niet nodig, i.v.m. plantsoen in midden gedeelte.
Petteveltlaan: Jonge elzen (Alnus cordata). Prima.
Verbrande Vlak: Deel1: Van Scheiberglaan tot vlak: Pyrussen, met slechte groei. Op korte termijn vervangen.
Deel2: Op vlak zelf: geen laanbomen. Niet nodig, i.v.m. plantsoen in midden gedeelte.
Curvenlaan: Geen laanbomen aanwezig. Aanplanten laanbeplanting.
De Olmen: Geen laanbomen. Het parkje zorgt dat het er prima uit ziet.
Scheiberglaan: Geen laanbomen. Zeer breed wegprofiel. Bomen aanplanten in kader Masterplan Zeewijk.
Orionweg: Deel1: Van Scheiberglaan tot Duinpark: Geen laanbomen. Zeer breed wegprofiel. Bomen aanplanten in kader Masterplan Zeewijk.
Deel 2: Van Duinpark tot Pleiadenplantsoen: Geen laanbomen. Zeer breed wegprofiel. Bomen aanplanten in kader Masterplan Zeewijk.
Ventweg Orionweg: 4 jonge iepen aan oostkant. Is heel windgevoelige plek.

Dennekoplaan: Geen laanbomen. Bomen aanplanten in kader Masterplan Zeewijk.
Bramenvlak: Geen laanbomen. Stoort niet door plantsoen in midden gedeelte.
Reigerbossenlaan: Deel 1: Van Dennekoplaan tot eerste woningen: Geen laanbomen. Prima.
Deel 2: Iepen in bebouwde gedeelte. Leeftijd gelijk, ritme mooi. Houden zo.
Deel 3: Laatste deel: Geen laanbomen. Laan ligt in duin, dus houden zo.
De Uitkijklaan: Geen laanbomen. Prima. Tuinen zijn voldoende.
Lange Vlak: Deel1: Van Dennekoplaan tot vlak: Niets. Aanvullen.
Deel2: Op vlak zelf: geen laanbomen. Niet nodig, i.v.m. plantsoen in midden gedeelte.
De Papenmuslaan: Meidoorns aan 1 kant. Kwaliteit van de bomen is slecht. Op korte termijn vervangen.

Zwarte Mierenvlak: Meidoorns aan 1 kant, met een slechte groei. Op korte termijn vervangen.
Keetberglaan: Niets. Breed profiel. Bomen aanplanten in kader Masterplan Zeewijk.
Snippenbos: Deel 1: Iepen aan noordkant, in bocht iepen aan beide kanten. Mooi ritme, goede leeftijdsopbouw. Kwaliteit bomen matig. Op lange termijn situatie opnieuw beoordelen. Deel 2: Laatste deel, geen laanbomen ligt in duinen. Prima laan.

Bellastrixlaan: Iepen aan noordkant. Heel breed profiel. Leeftijdsopbouw en ritme is goed. Ter hoogte van Dwarsligger: dubbele rij iepen in grasberm. Ontwikkelingen Zuidtangent afwachten.
Hazevlak: Toegangsweg: meidoorns aan westkant. Op vlak zelf geen laanbomen aanwezig.
De Tiemenlaan: 2 meidoorns aan noordkant. Om de hoek 4 meidoorns aan oostkant.
De Zandkuil: 4 jonge elzen in toegangsweg. Prima. Op vlak zelf geen laanbomen aanwezig.
Kolebossenlaan: 4 meidoorns aan noordkant van de weg. Om de hoek niets meer, wel een plantsoentje aan oostkant (stukje duin). Slechte groei. Vervangen
Betelgeuzestraat: Langs veldje bij dwarsligger: jonge iepen in grasstrook. Om de hoek geen laanbomen meer, en heel veel auto's. Toekomstige ontwikkelingen afwachten.
Canopusplein: Jonge Pyrussen aangeplant op plein
Siriusstraat: Deel 1 vanaf Bellatrixstraat. 2 rijen jonge iepen. Mooi.
Deel 2 Voor Canopusplein aan westkant volwassen iepen. Mooi. Na winkels iepen aan twee kanten.
Deel 3: Volwassen iepen aan oostkant. Niet inboeten.
Eridanusstraat: Iepen aan 1 kant van de weg. Zeer wisselend van leeftijd. Niet meer inboeten.
Marsstraat: Geen laanbomen aanwezig. Te smal.
Schutterstraat: Bomen aan oostkant. Bomen waren van zeer slechte kwaliteit en zijn vervangen door prunus Umineko.
Steenbokstraat: Geen bomen, uitgevallen t.g.v. iepziekte. Op korte termijn boom 2^{e} grootte aanplanten.

<u>Monumentale/waardevolle bomen</u>:

Monumentale of waardevolle bomen zijn niet aanwezig. De wijk is nog te jong.

IJMUIDEN WEST

Kon. Wilheminakade: Deel 1 van Kerkstraat tot Cronjéstraat: Geen laanbomen, talud aan 1 kant. In talud staan bomen die niet van ons zijn. Aan huizenkant een zeer smal trottoir.
Kon. Wilhelminakade: Deel 2 vanaf Cronjéstraat tot Adrianastraat: halfwas iepen in parkeerstroken aan twee kanten. Groeien heel langzaam i.v.m. winderige locatie.
Kon. Wilhelminakade: Deel 3 vanaf Adrianastraat tot bocht. Iepen aan havenkant.
Kon. Wilhelminakade: Deel 4 van Kanaalstraat tot Kerkstraat: 5 volwassen iepen in zuidelijk trottoir. In verband met ontwikkelingen Spoorwegdriehoek zal in deel 1 en deel 4 de (laan)beplanting worden aangepakt.

Kadestraat: 4 jonge iepen in dwarsparkeerstrook. Zien er goed uit.
Cronjéstraat: geen laanbomen, hoeft ook niet.
Bloemstraat: Deel 1 aansluitend aan Kon. Wilhelminakade: Elzen aan zuidkant, groeien langzaam. In plantsoen populieren.
Deel2: Ter hoogte van braakliggend terrein. Iepen aan noordkant in dwars parkeren.
Deel 3: woonerfdeel tot Wilhelmsplein: Hier staat van alles. Vervangen voor eenheid.
Carolinastraat: 1 els aansluitend op elzen van Bloemstraat. Verder niets, kan ook niet.
Wilhelmsplein: Platanen en iepen in park. Mooi.

Koningsplein naar de brug: aan 2 kanten Pyrussen, doen het goed ziet er leuk uit.
Koningsplein ter hoogte van Krügerstraat: Elzen in dwars parkeervakken.
Koningsplein aan noordkant en bij winkels: Sorbus in parkeerstrook.
Koningsplein: op plein zelf: iepen. Platanen bij flat aan de westkant in het parkje.

Pres. Steynstraat: Woonerfidee. Jonge iepen aan twee kanten. Ziet er goed uit.
Helmstraat: Woonerfidee. Jonge iepen aan twee kanten. Ziet er goed uit. Aan het eind naar de Kanaalstraat toe enkele Sorbussen. Bij parkeerplaats halfwas iepen en lindes. Niet meer inboeten.
Braamstraat: 2 acers in parkeerstrook: Straat is eigenlijk te smal voor bomen.
Pres. Krügerstraat: Bomen doen het slecht. Straat is te smal, te veel auto's. Niet meer inboeten.
S.P. Kuyperstraat: populieren in plantsoen.
Keizer Wilhelmstraat: voor Breezicht: jonge Sorbussen. Ziet prima uit.
Breesaapstraat: Deel 1 tot Oranjestraat: aantal volwassen en aantal jonge iepen aan twee kanten in slecht ritme.
Breesaapstraat deel 2: na Oranjestraat bij Thalia: Nabij ingang worden 4 Sorbussen geplant. Verder niets (industriegebied).
Oranjestraat: Iepen in middenberm. Prima. Niet inboeten.

Kanaalstraat van Oranjestraat tot eind: niets, veel te smal.
Kanaalstraat: tussen De Wetstraat en Breezicht: iepen, resp. jonge iepen aan zuidkant. Prima.
Kanaalstraat van de Wetstraat tot de Kerkstraat: niets
Kanaalstraat: overig deel niets.

Visseringstraat: niets, te smal.
Pr. Hendrikstraat: niets te smal.
Jägerstraat: Sorbussen in parkeerstrook. Prima.
Justus Dirkstraat: niets, industriegebied.
Frogerstraat: niets, industriegebied.
Bik- en Arnoldkade: Bij nieuwbouw een klein aantal iepen. Achter oude flat ook aantal iepen. Groeiomstandigheden zijn zwaar.
Duinstraat: 4 leilindes en 3 prunussen! Lijkt privé initiatief.
Neptunusstraat: niets, wel bij flat. Bomen groeien slecht t.g.v. de wind.

Visstraat: niets.
Van der Pollstraat: niets.
Steigerweg: niets.
Kanaaldijk: niets.
Amstelstraat: Niets.
Boelenstraat: Niets.
Kon. Emmastraat: Niets.
De Wetstraat: Niets. In deel 2: meidoorns en prunussen in woonerf.
Kerkstraat: Niets. Kan helaas ook niets komen i.v.m. de grote hoeveelheid kabels en leidingen.

De Geul: Niets.
Dokweg: geen straatbomen. Wel jonge dennen en populieren in berm aangeplant.
Kromhoutstraat: geen straatbomen. Wel jonge dennen en populieren in berm aangeplant.

James Wattstraat: Niets.
Kaplanstraat: Niets.
Cornwallstraat: Niets
Deutzstraat: Niets.
Hefnerstraat: Niets.
Ohmstraat: Niets.
Maxwellstraat: Niets.
Westonstraat: Niets.
Amperestraat: Niets.

Linnaeusstraat: Volwassen iepen aan beide kanten. Bomen staan in mooi ritme. Ze staan wel vrij dicht langs de flats. In laatste deel naar de haven geen bomen.
Vleetstraat: Deel 1: Tot Fahrenheitstraat: niets, oogt kaal.
Deel 2: Van Fahrenheitstraat tot Kompasstraat: 4 Sorbussen, kwaliteit is matig, ritme is slecht. Bij eventuele reconstructie nieuwe bomen meenemen.
Fahrenheitstraat: Volwassen iepen aan westkant, mooi ritme. In het laatste deel na de kerk staan 2 jonge appels en 1 oude iep aan de huizenkant. Aan de overkant geen laanbomen, maar wel een plantsoen, dus laanbomen zijn hier ook niet nodig.
Celsiusstraat: Deel 1 vanaf Fahrenheitstraat tot bocht, meidoorns van diverse leeftijden in een slecht ritme. Deel2: Na de bocht, geen bomen, heel druk, achterkanten situatie en garageboxen. Deel 3 na de bocht weer meidoorns van diverse leeftijden in een slecht ritme.
Reaumurstraat: Geen laanbomen, veel bedrijven en auto's.
Saturnussstraat: Van Planetenweg tot Celciusstraat: Geen laanbomen.
Grahamstraat tot de Kompasstraat: Geen laanbomen.
Kompasstraat: deel 1 van Snelliusstraat tot Grahamstraat: niets.
Deel2: voor Pieter Vermeulen Museum Jonge aanplant. (Lindes)
Deel 3 vanaf Moerbergplantsoen tot rotonde: niets, is onderdeel van het plantsoen.
Sirenestraat: Geen laanbomen, heel smal, veel auto's.
Marconistraat van Havenkade tot Snelliusstraat: Geen laanbomen. Compensatie gaat via herinrichting park.
Havenkade: Geen laanbomen. Bij reconstructie laanbomen aanbrengen.
Bakkerstraat: Geen laanbomen. Is smal met veel auto's.
De Roemerstraat: Sorbus aan oostkant. Diverse leeftijden, maar ritme is prima. Houden zo.
Snelliusstraat: Van Fahrenheitstraat tot Kennemerlaan: Jonge lindes aangeplant. Mooi ritme. Onderzoeken of boomspiegels aan te passen zijn in parkeerstrook i.v.m. auto's dicht langs de stam. Ter hoogte van park aan parkkant geen laanbomen. Bij reconstructie park wordt dit meegenomen.
Fultonstraat: Iepen aan parkkant, zeer uiteenlopende leeftijden. Er staan ook een drietal monumentale iepen bij. Bij herinrichting park wordt deze laan gedeeltelijk meegenomen.
Huygensstraat Van Havenkade tot Snelliusstraat: Iepen aan zuidkant. Zeer verschillende leeftijden.

Monumentale/waardevolle bomen:

Fultonstraat: In trottoir nog een aantal iepen uit 1910.
Park Westerbegraafplaats: Hoek Snelliusstraat/Fultonstraat: Iep aangeplant bij aanleg park (1900)
Koningsplein: vier iepen waar dit jaar het dode hout uit wordt verwijderd.
Planetenweg in grasveld ter hoogte van Uitzendbureau: Koninginneboom (Juliana) Iep.

BIJLAGE 2 CRITEREA BOMENSTICHTING:

Criteria voor inventarisatie van monumentale en waardevolle bomen:

Basisvoorwaarden

1. De leeftijd is minimaal 80 jaar en de boom is door zijn leeftijd en verschijning beeldbepalend, onvervangbaar boor het karakter van de omgeving en van landelijk belang.
2. Een uitzondering kan gemaakt worden voor bijv. een herdenkingsboom of een boom met een grote dendrologische waarde.
3. De bomen mogen niet in een onherstelbare slechte conditie verkeren (d.w.z. de bomen moeten in beginsel weer in een redelijke conditie zijn te brengen), volledig verval van de boom mag niet binnen tien jaar te verwachten zijn.

Specifieke kenmerken (tenminste één voorwaarde vereist)

1. De boom is dendrologisch van grote waarde, vanwege soort en variëteit in combinatie met leeftijd, grootte en zeldzaamheid.
2. De boom is milieukundig van grote waarde, vanwege het beïnvloeden van het micromilieu door bijvoorbeeld het wegvangen van stof, het zuiveren van de lucht, het nivelleren van luchtverplaatsingen en het breken van wind rond gebouwen.
3. De boom is ecologisch van grote waarde vanwege het belang van het (plaatselijke) ecosysteem. De boom biedt bijvoorbeeld plaats aan zeldzame dier- of plantensoorten, denk hierbij aan vleermuizen.
4. De boom is wetenschappelijk van grote waarde, doordat het een bijzonder zuivere vertegenwoorediger van één soort betreft (genenreservoir).
5. De boom is cultuurhistorisch waardevol:
   a. Herdenkingsboom; geplant ter gelegenheid van een belangrijke gebeurtenis (bijvoorbeeld geboorte van een prins of prinses, een huwelijk, een jubileum)
   b. Markeringsboom; geplant ter markering, zoals grensbomen in het agrarisch gebied, of bakenbomen langs de rivieren
   c. Kruis/kapelboom; geplant naast een kapel of kruisbeeld om de locatie te benadrukken
   d. Boom met een bijzondere snoeivorm, bijvoorbeeld kunstsnoeivorm
   e. Bijzondere groeivorm als gevolg van natuurlijke oorzaken, bijvoorbeeld tweestammig, meerstammig.
6. De boom heeft een mythologische betekenis, bijvoorbeeld Kroezeboom
7. De boom is geadopteerd, bijvoorbeeld door de Bomenstichting of een school
8. De boom is van grote waarde doordat het een bijzondere fruitras is, bijvoorbeeld de sterappel.

BIJLAGE 3 BOMENLIJST VAN DE BOMENSTICHTING:

TOELICHTING UITDRAAI MONUMENTALE BOMEN VAN NEDERLAND

Overzicht: Objecten per gemeente

Per regel wordt één object beschreven; in de regel daar direct onder de standplaats (indien bekend). Bij opeenvolgende subnummers wordt de standplaats vermeld als deze van de voorgaande afwijkt.

Bij parken, landgoederen, collectietuinen en andere grote objecten is het eerste objectnummer alleen een objectbeschrijving (bijv. object 1.00) en wordt bij de subnummers de boom of bomen beschreven (bijv. 1.01).

Een * voor de standplaats betekent dat er bijzonderheden zijn vermeld als aantastingen, achterstallig onderhoud, voor de boom bedreigende situatie, bijzondere maatregelen etc.

BETEKENIS VAN DE AFKORTINGEN; VAN LINKS NAAR RECHTS:

Krt:	Het topografisch kaartblad, bijv. 31H.
Objnr:	Objectnummer, bijv 1.00, en eventueel subnummer bijv. 1.01.
Kom:	Binnen/buiten de bebouwde kom.
WL:	Westerlengte coördinaat op het kaartblad.
NB:	Noorderbreedte coördinaat op het kaartblad.
Boomsoort:	Alleen de Latijnse naam, geslacht/ soort/ cultivar, bijv. Ulmus x hollandica ‘Belgica’
Plantjaar:	Bijv. 1900-1910.
Conditie:	Goed/ Matig/ Slecht/ Zeer slecht/ dood.
Besch:	Beschadigd: ja/ nee/ onbekend
Subsidie:	Zijn bomen met subsidie gesnoeid/ onderhouden: ja/ nee/ onbekend
Geregis:	Geregistreerd: ja/ nee/ ter beoordeling. Bomen die niet geregistreerd zijn, zijn opgenomen in het zogenaamde schaduwbestand als waardevolle bomen.
Omt:	Omtrek in centimeters, gemeten op 1.30 m hoogte (borsthoogte).
Ho:	Hoogte in meters.
Karakter:	Objectkarakter: solitair/ groep/ rij/ laan/ houtwal/ singel/ etc.
Boomvorm:	Natuurlijke/ knot/ lei/ stoel/ etc.
Inv redenen:	Inventarisatie redenen: monumentaal/ dendrologisch/ natuurwetenschappelijk/ herdenkingsboom/ etc.
Eigendom:	Eigendomscategorie: staatsbosbeheer/ domeinen/ natuurbeschermingsorg./ gemeente/ Stichting/ kerkinstantie/ particulier/ etc.
Situatie:	Situatie standplaats: agrarisch gebied/ bos-natuurterrein/ plantsoen/ park/ weg-dijk/ tuin/ etc.
Bedekkingsgr.:	Bedekkingsgraad standplaats: asfalt-beton/ klinkers-kei/ grind-puin/ gras/ opengrond/ beplanting/ etc.

Nr	Krt	Objnr	kom	WL	NB	Boomsoort	Plantjaar	Conditie	Beschad.	Gerest.	Subsidie	Geregis.	Omt	Ho	Karakter	Boomvorm	Inv. Redenen	Eigendom	Situatie
1	25A	22.01	Ja	101.69	497.20	Ulmus X holl. "Belgica"	1860-1870	Redelijk	Ja	Nee	Nee	Ja	436	22	Solitair	Natuurlijke	Monumentaal	Gemeente	weg
	* Fultonstraat, IJmuiden Grote snoeiwond met waarschijnlijk een zadelzwamvruchtlichaam. Verwijderen dood hout en uitlichten v.d. zware onderste takken, 10 dec 1999																		
2	25a	22.02	Ja	101.69	497.20	Ulmus minor "Sarniensis"	1920-1920	Redelijk	Nee	Nee	Nee	Ja	250	18	Rij enkel	Natuurlijke	Monumentaal	Gemeente	openb.
	* Langs Fultonstraat, IJmuiden Totaal 7 stuks. 2 exemplaren begin van de straat zijn gekandelaberd. Verwijderen dode hout is nodig, 10 dec 1999																		
3	25A	23.00	Ja	104.00	496.40	Diversen	onbekend	Goed	Ja	Nee	Nee	Ja	0	0	Buitenpl/landg	Natuurlijke	Monumentaal	Gemeente	Landg.
	* Landgoed Schoonenberg, Driehuizerkerkweg, Driehuis																		
4	25A	23.01	Ja	104.10	496.35	Aesculus X carnea	1890-1910	Zeer slecht	Ja	Nee	Nee	Ja	280	18	Solitair	Natuurlijke	Monumentaal	Gemeente	park
	* Bij voorm.burgemeesterswoning, Landgoed Schoonenberg, Driehuis Door storm in juli 1999, is de helft van de kroon uitgebroken. Is niet meer te handhaven, vervanging is aan de orde. 26 nov. 1999																		
5	25A	23.02	Nee	104.33	496.07	Fagus sylvatica	1860-1870	Goed	Nee	Nee	Nee	Ja	345	25	Solitair	Natuurlijke	Monumentaal	Gemeente	Landg.
	* Z.westkant kastanje, landgoed Schoonenberg, Driehuis																		
6	25A	24.00	Ja	104.30	497.20	Diversen	1830-1840	Goed	Ja	Nee	Nee	Ja	0	0	park	Natuurlijke	Monumentaal	Gemeente	Landg.
	* Park Velserbeek, Velsen-Zuid Er wordt slordig gesnoeid in dit park, 10 dec 1999																		
7	25A	24.01	Ja	104.35	497.45	Taxodium distichum	1890-1900	Matig	Ja	Nee	Nee	Ja	450	19	Soltitair	Natuurlijke	Monumentaal	Gemeente	park
	* Nabij vogelkooi, Park Velserbeek, Velsen-Zuid Vele uitgebroken koppen																		
8	25A	24.02	Ja	104.55	497.33	Fagus sylvatica	1830-1840	Zeer slecht	Ja	Nee	Nee	Ja	510	20	Groep 2-5	Natuurlijke	Monumentaal	Gemeente	park
	* A/d water t.o. hoofdgebouw, Park Velserbeek, Velsen-Zuid Boven in de kroon vrijwel afgestorven. Behandeling is niet meer zinvol. 10 dec 1999																		

Nr	Krt	Objnr	kom	WL	NB	Boomsoort	Plantjaar	Conditie	Beschad.	Gerest.	Subsidie	Geregis.	Omt	Ho	Karakter	Boomvorm	Inv. Redenen	Eigendom	Situatie
9	25A	24.03	Ja	104.51	497.35	Fagus sylv. "Purpurea"	1860-1870	Redelijk	Nee	Nee	Nee	Ja	430	25	Solitair	Natuurlijke	Monumentaal	Gemeente	park
	* Achter huis Velserbeek, Velserbeek, Velsen-Zuid																		
10	25A	24.04	Ja	104.45	497.37	Ulmus procera	1920-1930	Redelijk	Ja	Nee	Nee	Ja	250	20	groep 2-5	Natuurlijke	Monumentaal	Gemeente	park
	* N-oostzijde kinderboerderij, park Velserbeek, velsen-Zuid Twee groepen van ca 5 veldiepen. Slordig gesnoeid																		
11	25A	24.05	Ja	104.49	497.26	Platanus x acerifolia	1880-1890	Goed	Nee	Nee	Nee	Ja	350	22	Solitair	Natuurlijke	Monumentaal	Gemeente	park
	* Weerszijde vijver, park Velserbeek, Velsen. Drie bomen																		
12	25A	24.06	Ja	104.44	479.17	Taxodium distichum	1860-1870	Redelijk	Ja	Nee	Nee	Ja	355	22	Solitair	Natuurlijke	Monumentaal	Gemeente	park
	* Bij theepaviljoen, park Velserbeek, Velsen-Zuid Vrij smalle open kroon																		
13	25A	24.07	Ja	104.41	497.19	Platanus x acerifolia	1860-1870	Goed	Nee	Nee	Nee	Ja	390	25	groep 2-5	Natuurlijke	Monumentaal	Gemeente	park
	* Bij theepaviljoen, park Velserbeek, Velsen-Zuid Twee bomen																		
14	25A	32.00	Ja	104.70	496.70	Diversen	1750-1800	Goed	Ja	Nee	Nee	Ja	0	0	park	Natuurlijke	Monumentaal	paticulieren	landg
	* Landgoed Waterland, Rijksweg 110-118, Velsen Niet kunnen bekijken, 10 dec 1999																		
15	25A	32.01	Ja	104.70	496.70	Quercus robur	1750-1800	Goed	Ja	Nee	Nee	Ja	520	23	Solitair	Natuurlijke	Monumentaal	paticulieren	tuin
	* Landgoed Waterland, Rijksweg 110-118, Velsen																		
16	25A	41.01	Ja	104.70	496.70	Tilia europaea	1750-1800	Matig	Ja	Ja	Nee	Ja	300	21	Solitair	Natuurlijke	Monumentaal	paticulieren	tuin
	* Naast huis Waterland, Landgoed Waterland, Rijksweg 110-118, Velsen																		
17	25A	41.01	Ja	104.73	499.23	Tilia europaea	1890-1900	Redelijk	Nee	Nee	Nee	Ja	275	18	Solitair	Natuurlijke	Monumentaal	paticulieren	tuin
	* Beecksanglaan 36 Velsen																		

Nr	Krt	Objnr	kom	WL	NB	Boomsoort	Plantjaar	Conditie	Beschad.	Gerest.	Subsidie	Geregis.	Omt	Ho	Karakter	Boomvorm	Inv. Redenen	Eigendom	Situatie
18	25A	41.02	Ja	104.73	499.23	Fagus sylv. "Purpuraea"	1890-1900	Goed	Nee	Nee	Nee	Ja	285	20	groep 2-5	Natuurlijke	Monumentaal	paticulieren	tuin
	* Beecksanglaan 36 Velsen																		
19	25A	42.00	Ja	103.48	492.01	Salix sepulcralis "Chrysocoma"	1880-1890	Matig	Ja	Nee	Nee	Ja	365	22	Solitair	Natuurlijke	Monumentaal	paticulieren	tuin
	* Bloemendaalsestraatweg 15, Santpoort-Zuid Voor 1987 zijn er diverse forse takken afgewaaid. Staat erg licht in blad, laat enkele keren per jaar blad vallen. De grondwaterstand is de laatste jaren door beeindiging waterwinning fors verhoogd. De gemeente heeft de boom laten snoeien, aug 1998.																		
20	25A	44.00	Nee	103.00	495.00	Diversen	1860-1870	Goed	Nee	Nee	Nee	Ja	0	0	Bijz. overig	Natuurlijke	Monumentaal	particulier	Begraafpl.
	* Begraafplaats Westerveld, Driehuis Vele grote bomen																		
21	25A	45.00	Nee	103.46	495.85	Diversen	1900-1910	Goed	Nee	Nee	Nee	Ja	0	0	Bijz. overig	Natuurlijke	Monumentaal	particulier	Begraafpl.
	* Crematorium Westerveld, Driehuis																		
22	25A	45.01	Nee	103.58	495.85	Quercus robur	1800-1810	Matig	Nee	Nee	Ja	Ja	450	11	Solitair	Natuurlijke	Monumentaal	particulier	Begraafpl.
	* Achter Crematorium Westerveld, Driehuis Groeiplaats is tijdens bouw (ca 1920) opgehoogd. Ca 3 meter van de stam zit onder de grond. Veel dood hout. BOFO bijdrage voor groeipl/boomonderz/ver																		
23	25A	51.00	Ja	102.45	497.36	Ulmus x hollandica	1890-1900	Redelijk	Nee	Nee	Nee	Ja	260	20	groep 15-20	Natuurlijke	Monumentaal	gemeente	weg
	* Wijk aan Zeeërweg ter hoogte van huisnummer 112, IJmuiden																		
24	25A	53.00	Ja	102.18	497.32	Ulmus minor "Sarniensis"	1910-1920	Matig	Ja	Nee	Nee	Ja	270	20	rij enkel 3-20	Natuurlijke	Monumentaal	gemeente	weg
	* Houtmanstraat/J.P. Coenstraat, IJmuiden 10 stuks. Verwijderen dode hout is dringend nodig. 4e exemplaar van de heokeen stob-zwam aan de voet. Tegenover J.P.Coenstr. 113, is bescherming v.d.d.stam/wortelvoet noodzakelijk, 10 dec 1999																		
25	25A	54.00	Ja	101.89	497.15	Ulmus minor "Sarniensis"	1910-1920	Redelijk	Nee	Nee	Nee	Ja	270	20	groep 2-5	Natuurlijke	Monumentaal	gemeente	openb.
	* Achter de Komar, Moerbergplantsoen, IJmuiden Linker boom met grote wrat/gezwel																		

BIJLAGE 4 LIJST VAN AANBEVELING, STRAATBOMEN VOOR VELSEN:

ACER (ESDOORN)
Acer campestre “Geesink”
Acer campester “Elsrijk”
Acer rubrum “Scanlon”
Acer saccharinum “Pyramidale”

AESCULUS (PAARDEKASTANJE)
Aesculus carnea
Aescules carnea “Briottii”
Aescules carnea “Plantierensis”
Aescules hippocastanum
Aescules hipp. “Bauwmanii”

ALNUS (ELS)
Alnus “Sipkes”
Alnus cordata
Alnus “Spaethii”

BETULA (BERK)
Betula ermanii
Betula utilis “Doorenbos”

CARPINUS (HAAGBEUK)
Carpinus betulus “Fastigiata”
Carpinus betulus “Frans Fontaine”

CRATAEGUS (MEIDOORN)
Crataegus persimilis “Splendens”
Crataegus prunifolia “Splendens”

CORYLUS (HAZELAAR)
Corylus colurna

FRAXINUS (ES)
Fraxinus angustifolia “Raywood”
Fraxinus americana “Autumn Purple”
Fraxinus Excelsior “Geesink”
Fraxinus ornus “Arie Peters”

GINKGO (JAPANSE NOTENBOOM)
Ginkgo biloba “Autumn Glory”
Ginkgo biloba “Princeeton Sentry”

GLEDISITSIA (VALSE CHRISTUSDOORN)
Gleditsia triacanthos “Inermis”
Gleditsia triacanthos “Shademaster”
Gleditsia triacanthos “Sunburst”

LIQUIDAMBAR (AMBERBOOM)
Liquidambar styracifolua

MALUS (APPEL)
Malus tschonoskii
Malus “Red Sentinel”
Malus “Rudolph”

METASEQUOIA (WATERCYPRES)
Metasequoia glyptostroboides

OSTRYA (HOPBEUK)
Ostya carpinifolia

PLATANUS (PLATAAN)
Platanus acerifolia

PRUNUS (KERS)
Prunus avium “Plena”
Prunus “Umineko”

PYRUS (PEER)
Pyrus calleriana “Chanticleer”
Pyrus calleryana “Redspire”

QUERCUS (EIK)
Quercus rubra
Quercus robur
Quercus robus “Fastigiata Koster”

SORBUS (LIJSTERBES)
Sorbus intermedia “Brouwers”
Sorbus latifolia “Atrovirens”
Sorbus latifolia “Henk Vink”
Sorbus Thuringiaca “Fastigiata”

TILIA (LINDE)
Tilia americana “Nova”
Tilia cordata “Erecta” (“Bohlje”)
Tilia cordata “Greenspire”
Tilia cordata “Rancho”
Tilia flavenscens “Glenleven”
Tilia platyphyllis “Delft”
Tilia platyphyllis “Rubra”
Tilia vulgaris “Pilada”

ULMUS (IEP)
Ulmus “Columella”*
Ulmus “Dodoens”**
Ulmus “Homestead”**
Ulmus “Lobel”**
Ulmus hollandica “Groeneveld”*

*: minder iepziekte gevoelig
**: iepziekte resistent

BIJLAGE 5 BOMEN VOOR SCHRALE GROND EN ZEEWIND

Acer pseudoplatanus (en alle cultivars) (Esdoorn)

Easculus hypocastanum (en alle cultivars, krijgt bruine randen aan de bladeren) (Kastanje)

Alnus spaethii “Spaeth’ (Els)

Populus canescens (en alle cultivars) (Populier)

Pyrus (Peer)

Quercus cerris (Eik)

Tilia (een groot aantal cultivars)(Linde)

Ulmus (alle iepziekte resistente soorten) (Iep)

Pinus (Den)

BIJLAGE 6 SAMENSTELLING VAN BOMENZAND EN BOMENGROND:

Toe te passen grondsoorten in plantgaten:

Plantgaten in verharding:

Bomenzand toepassen, o.a. verkrijgbaar bij BSI (035-5485888). Dit zand is eentoppig (= met een gelijke korrelgrote) waardoor verdichting kan plaatsvinden, bomen toch water en lucht krijgen en bestrating toch niet zal nazakken. Deze grond is verreikt met voedingsstoffen.

Samenstelling bomenzand:
Ph-H20:6.0-7.5
Organische stofgehalte: 3.5-5%
Zoutgehalte: max. 150 mg. CL-/kg droge grond
M50 cijfer: min. 500 µ
Afslibbaargehalte:max 3%
Afslibbaar en organisch: samen max 3%
Organische stof gemaakt uit houtcompost
Het gebruikte zand: eentoppig
Delen kleiner dan 250 µ: max 20%
U-getal kleiner dan 25

Verdichten van deze grond nooit meer dan 1.5 MPA.


Deze grond ook altijd minstens 20 cm boven de hoogste grondwaterspiegel aanbrengen. Grond direct na levering verwerken is dit niet mogelijk, e.e.a. afdekken met zeil. De randen van het boomgat lossteken alvorens de bomenzand aangebracht wordt. Vervolgens bomenzand in lagen van 20 tot 30 cm tegelijk aanbrengen, en per laag verdichten tot maximaal 1,5 MPA. Niet verdichten tijdens of direct na een regenbui. Bomenzand aanbrengen tot 10 cm onder het maaiveld. De overige 10 cm aanvullen met straatzand.

Plantgaten in plantstroken:

Bomengrond toepassen, dit is o.a. verkrijgbaar bij BSI (035-5485888). Deze grond is speciaal ontwikkeld voor bomen die niet al te veel ruimte hebben in het stedelijk gebied. Deze grond kan wel tot aan het grondwater worden aangebracht. Altijd een overhoogte van 10% aanbrengen. Grond nooit verdichten.

Samenstelling bomengrond:
Organische stofgehalte: 8-10%
M50 cijfer: 200-300mu
U-getal: 50-60
Stikstof: min. 100 mg/100 gr droge stof
Fosfaat (als PaL)
Min. 50 mg/100 gr droge stof
Kali: min. 25 mg/100 gr droge stof
Zuurstof gehalte op 60 cm diepte, 48 uur na aanbrenging: min. 16%

BIJLAGE 7 STANDAARD BOOMSPIEGELS:


Boomspiegel Gemeente Velsen
schaal 1 : 20
Detail A

BIJLAGE 8 VERBETERDE METHODE RAAD, waardebepaling van beschadigde bomen:

Bij oppervlakkige beschadiging:

a. Oppervlakkige beschadiging of ontschorsing van de stam (Horizontaal gemeten).

Beschadiging in % van de stamomtrek	**Waardevermindering in % van de boomwaarde***
… tot 10	10
10 tot 20	20
20 tot 30	40
30 tot 40	60
40 tot 50	80
50 tot 100	100

* Berekening van de boomwaarde zie laatste tabel

b. Diepte beschadiging van de stam of beschadiging van de schors en hout (horizontaal gemeten).

Beschadiging in % van de stamomtrek	**Waardevermindering in % van de boomwaarde***
… tot 10	20
10 tot 20	40
20 tot 30	60
30 tot 40	80
40 tot 100	100

* Berekening van de boomwaarde zie laatste tabel

c. Beschadiging van de kroon

Kroonverlies in % door verdwijnen van gesteltakken	**Waardevermindering in % van de boomwaarde***
… tot 20	10
20 tot 30	40
30 tot 40	70
40 tot 100	100

* Berekening van de boomwaarde zie laatste tabel

d. beschadiging van de wortels:

Beschadiging binnen de kroonprojectie in % van de kroonprojectie	**Waardevermindering in % van de boomwaarde***
… tot 20	10
20 tot 30	20
30 tot 40	40
40 tot 50	60
50 tot 60	80
60 tot 100	100

* Berekening van de boomwaarde zie laatste tabel

De boomwaarde wordt berekend als product van de volgende wegingsfactoren:

a.	€ 4.70 (prijspeil 2000) per cm2 dwarsdoorsnede van de stam		
b.	Het aantal cm2 dwarsdoorsnede van de stam (πr^2)		
c.	De standplaatswaarde als volgt bepaald:	- stads- of centrum: - stedelijk gebied - halfstedelijk gebied - stad- of dorpsrand - landelijk gebied	1.0 0.9 0.8 0.7 0.6
d.	De conditiewaarde met inbegrip van de toekomstverwachting van de boom; voor een gezonde boom bedraagt deze factor 1.0. Voor bomen die een toenemende mate van gebreken vertonen loopt deze factor af met stappen van 0.2 tot 0.0		
e.	De plantwijze alsvolgt bepaald:	- solitaire boom - straat- of laanboom - boomgroep (tot circa 5 st) - boomgroep (meer dan 5 st) - bomen in bosverband	1.0 0.8 0.6 0.4 0.2

Indien de boom wordt vervangen, wordt factor b verminderd met het aantal cm2 dwarsdoorsnede van de stam van de vervangende boom.

BIJLAGE 9 KAPVERGUNNING:

APV (=algemene plaatselijke verordening),
Het gedeelte met betrekking tot de kapvergunning is in deze bijlage opgenomen:

Afdeling 4
Het bewaren van houtopstanden

Artikel 4.4.1

Begripsomschrijvingen

1. In deze afdeling wordt verstaan onder:
   a, houtopstand: één of meer bomen, hakhout of een houtwal;
   b. hakhout: één of meer bomen of boomvormers die na te zijn geveld, opnieuw op de stronk uitlopen;
   a. dunning: velling ter bevordering van het voortbestaan van de houtopstand, die uitsluitend als een verzorgingsmaatregel ter bevordering van de groei van de overblijvende houtopstand moet worden beschouwd;
   b. bebouwde kom: de bebouwde kom van de gemeente, vastgesteld ingevolge artikel 1, vijfde lid, van de Boswet;
   c. iepziekte: de aantasting van iepen door schimmel Ophistoma ulmi (Buism.) Nannf.(syn Ceratocystis ulmi (Buism.) C.Moreau);
   d. iepenspintkever: het insect, in elk ontwikkelingsstadium, behorende tot de soorten Scolytus scolytus (F.) Scolytus multistriatus (Marsch). en Scolytus pygmaeus.
2. In deze afdeling wordt onder vellen mede verstaan rooien, met inbegrip van verplanten, alsmede het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben.
3. Onder boomwaardebepaling wordt verstaan de door burgemeester en wethouders vastgestelde wijze waarop de waarde van de bomen wordt bepaald.

Artikel 4.4.2

Kapverbod

1. Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders bomen en houtopstand met een diameter van 15 cm of groter op 1.30 m hoogte te vellen of te doen vellen.

2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor:
   a. wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, beide voor zover bestaande uit populieren of wilgen, tenzij deze zijn geknot;
   b. vruchtbomen en windschermen om boomgaarden;
   c. fijnsparren, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;
   d. kweekgoed;
   e. houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld;
   f. houtopstand die deel uitmaakt van als zodanig bij het Bosschap geregistreerde bosbouwondernemingen en niet gelegen is binnen een bebouwde kom, tenzij de houtopstand een zelfstandige eenheid vormt en ofwel geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are, ofwel in geval van rijbeplantingen, gerekend over het totale aantal rijen, niet meer bomen omvat dan 20;
   e. houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een aanschrijving of last van burgemeester en wethouders, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 4.4.8.

Artikel 4.4.3

Aanvraag vergunning

1. De vergunning moet schriftelijk worden aangevraagd door of namens dan wel met toestemming van degene die krachtens zakelijk recht of door degene die krachtens publiekrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is over de houtopstand te beschikken.
2. Wanneer de Directeur Bos- en Landschapsbouw van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan burgemeester en wethouders een afschrift heeft toegezonden van de ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 2 van de Boswet, beschouwen burgemeester en wethouders dit afschrift mede als een vergunningaanvraag.

Artikel 4.4.4

Weigering ex lege
De vergunning wordt geacht te zijn geweigerd indien niet binnen een termijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing is genomen.

Artikel 4.4.5

Weigeringgronden

De vergunning kan in elk geval worden geweigerd op grond van:

a. de natuurwaarde van de houtopstand;

b. de landschappelijke waarde van de houtopstand;

c. de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;

d. de beeldbepalende waarde van de houtopstand;

e. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;

f. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

Burgemeester en wethouders verwijzen hierbij zoveel mogelijk naar gemeentelijke groen-, bomen- of landschapsplannen.

Artikel 4.4.6

Bijzondere vergunningsvoorschriften

1. Tot de aan de vergunning te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door burgemeester en wethouders te geven aanwijzingen moet worden herplant. Indien een gemeentelijk bestemmings-, bomen-, groen- of landschapsplan de te vellen houtopstand direct of indirect als waardevol omschrijft, wordt altijd een herplantplicht opgelegd.
2. Wordt een voorschrift als bedoeld in het eerste lid gegeven, dan kan daarbij tevens worden bepaald binnen welke termijn na de herbeplanting en op welke wijze niet-geslaagde beplanting moet worden vervangen.
3. Tot aan de vergunning te verbinden voorschriften kunnen behoren aanwijzingen ter bescherming van in en rond de houtopstand voorkomende flora en fauna.
4. Houtopstand mag niet eerder worden geveld, dat nadat de wettelijke bezwaartermijn is verstreken. Indien tegen de rooivergunning bezwaar is ingediend en/of tijdens de bezwarentermijn een voorlopige voorziening is gevraagd, mag pas met rooien worden begonnen als de bezwarenprocedure is afgerond, of het verzoek om voorlopige voorziening afgewezen.
5. De geldigheidsduur van de kapvergunning is 1 jaar.

Artikel 4.4.7

Koppeling bouwvergunning

1. Op bouwplaatsen mag niet eerder worden geveld, dan nadat van de bouwvergunning rechtsgeldig gebruik mag worden gemaakt.
2. Indien een toekomstig bouwterrein moet worden voorbelast of opgehoogd tot een hoogte van meer dan 50 cm is om technische redenen behoud van houtopstand niet aan de orde.

Artikel 4.4.8

Herplant-/instandhoudingsplicht

1. Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze afdeling van toepassing is, zonder vergunning van burgemeester en wethouders is geveld, dan wel op andere wijze teniet is gegaan, kunnen burgemeester en wethouders aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevond dan wel aan degene die uit anderen hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te herbeplanten overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn. De waarde en omvang van de te herbeplanten houtopstand kan worden vastgesteld overeenkomstig de boomwaarde van de tenietgegane houtopstand.
2. Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kan daarbij tevens worden bepaald binnen welke termijn na de herbeplanting en op welke wijze niet geslaagde beplanting moet worden vervangen.
3. Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze afdeling van toepassing is in het voortbestaan ernstig wordt bedreigd, kunnen burgemeester en wethouders aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevindt dan wel aan degene die uit anderen hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen.
4. Degene aan wie een verplichting als bedoeld in het eerste, tweede of derde lid opgelegd, alsmede diens rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen.

Artikel 4.4.9

Schadevergoeding


Indien en voor zover blijkt dat een belanghebbende door de toepassing van artikel 4.4.2, artikel 4.4.6 of artikel 4.4.8 schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te komen en waarvan de vergoeding niet anderszins is verzekerd, kennen burgemeester en wethouders hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe.

Artikel 4.4.10

Bestrijding iepziekte

1. Indien zich op een terrein een of meer iepen bevinden die naar het oordeel van burgemeester en wethouders gevaar opleveren voor verspreiding van de iepziekte of voor vermeerdering van de iepenspintkevers, is de rechthebbende, indien hij daartoe door burgemeester en wethouders is aangeschreven, verplicht binnen de bij de aanschrijving vast te stellen termijn:
   a. indien de iepen in de grond staan, deze te vellen;
   b. de iepen te ontschorsen en de schors te vernietigen;
   c. of de niet ontschorste iepen of delen daarvan te vernietigen of zodanig te behandelen dat verspreiding van de iepziekte wordt voorkomen.
2. a. het is verboden gevelde iepen of delen daarvan voorhanden of in voorraad te hebben of te vervoeren;
   b. het verbod is niet van toepassing op geheel ontschorst iepenhout en iepenhout met een doorsnee kleiner dan 4 cm ;
   c. burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het onder a en b van dit lid gestelde verbod.

Verloop van een bezwaar- en beroepsprocedure na het verlenen van een kap- bouw- of aanlegvergunning



BOMENPLAN VELSEN



September 2003