

# Toelichting op het ontwerp “Herinrichting Kortenaerstraat”

---

## Aanleiding

Het riool in de Kortenaerstraat moet vervangen worden. Dat is gebleken uit de inspectie die is uitgevoerd. Het oude gemengde riool wordt vervangen door een nieuw gescheiden riool. Met het nieuwe riool wordt het schone regenwater apart verzameld, en hoeft er veel minder water gezuiverd te worden.

Om het riool te kunnen vervangen worden de straten opgebroken. Voor de gemeente is dit een goed moment om de straten meteen opnieuw in te richten.

## Wegindeling

De Kortenaerstraat wordt opnieuw ingericht volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Dit wordt landelijk toegepast voor een logische en duidelijke inrichting van de straat. De straatstenen worden vervangen voor gelijkwaardige straatstenen, net als in de omliggende straten. De rijbaan wordt versmald tot 3,70 meter breed. Door de versmalling van de rijbaan is het mogelijk om de parkeervakken te verbreden van 1.80m naar 2.00m, waardoor parkeerschades voorkomen kunnen worden. De voetpaden worden minimaal 2.00 meter breed. Aan beide kanten van de straat komen er parkeervakken.

Daarnaast komt er een plateau op de kruising van de Kortenaerstraat en Ruyterstraat om de verkeersveiligheid te verbeteren.

## Groen en openbare verlichting

Het groen zoals het noordelijke deel van de Kortenaerstraat wordt doorgetrokken. Er komen zogenoemde prunus umineko bomen met bloeiende onder-beplanting. De boomvakken worden zo groot mogelijk zonder een belemmering te zijn voor het verkeer en de voetgangers.

De straatverlichting wordt ook vernieuwd. De nieuwe lichtmasten komen aan de huizenkant achter de parkeervakken.

## Reageren

U kunt het ontwerp en de toelichting bekijken in het gemeentehuis of op onze website. De inspraakperiode is van 06-05-2019 tot 03-06-2019. In deze periode kunt u reageren op de voorgenomen plannen. Er wordt ook een inloopbijeenkomst georganiseerd in de Burgerzaal op het gemeentehuis, op dinsdag 14 mei 2019 van 17.00 tot 19.00. Hier kunt u vragen stellen over het voorgestelde ontwerp. Alle inspraakreacties worden verwerkt in een rapportage, waarna er een besluit wordt genomen over de definitieve inrichting. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind 2019 worden uitgevoerd.